

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Lp	Nazwa strony	Skala rys.	Nr rysunku	Nr strony
1	Strona tytułowa			1
2	Zawartość opracowania			2
3	Oświadczenie projektantów			3
4	Opis techniczny			4
INWENTARYZACJA				
5	Rzut parteru	1:100	01	5
6	Rzut I piętra	1:100	02	6
STAN PROJEKTOWANY				
7	Rzut parteru	1:100	03	7
8	Rzut I piętra	1:100	04	8
PROJEKTY BRANŻOWE				
9	Instalacja elektryczna- projekt			9 - 14
10	Instalacja sanitarna - projekt			15 -

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane /Dz.U. z 2018r. poz.1202 /z późniejszymi zmianami/
oświadczam, że projekt:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ (SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO)

96-111 Kowiesy, Kowiesy 81,
dz. nr ewid. 110/38, 110/39, 111/9, 111/4, 112/13, 112/15, 112/9 i 110/49, obręb 11

wykonany dla

Gminy Kowiesy

Kowiesy 85

96-111 Kowiesy

sporządzony został zgodnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

.....
mgr inż. Michał Krawczyk – projektant

.....
mgr inż. Marcin Laska- projektant

.....
tech. Andrzej Bartosik- projektant

Styczeń 2019

OPIS TECHNICZNY

W pomieszczeniach WC objętych opracowaniem skuć płytki na ścianach oraz posadzkach. Rozebrać murowane kabiny sanitarne. Na posadzkach oraz na ścianach do wysokości 2,10 m położyć płytki, natomiast powyżej tej wysokości ściany otynkować, wygipsować oraz pomalować. Sufity w pomieszczeniach WC wygipsować i pomalować. Wykonać kabiny WC z laminatu wysokociśnieniowego HPL. Wykonać nową instalację sanitarną oraz elektryczną wg projektów branżowych.

Na korytarzach zeszkrobać starą farbę na ścianach i suficie, następnie wygipsować ściany i sufit. Na ścianach do wysokości 1,60 m położyć tynk mozaikowy, powyżej tynku ściany oraz sufity pomalować farbą zwykłą.

W pozostałych pomieszczeniach w budynku „B” wraz z salą gimnastyczną przetrześć tynki, zagipsować dziury i nierówności a następnie ściany do wysokości 1,60 m pomalować farbą olejną, powyżej tej wysokości ściany oraz sufity pomalować farbą zwykłą.

UWAGA :

Wszystkie roboty budowlane winny być przeprowadzone przy użyciu materiałów odpowiadających normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, zarejestrowanej w okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa.

Opracował :

.....
mgr inż. Michał Krawczyk - projektant