

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Cena
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 KNNR 1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1 0111-01		równinnym. 1.947	km	1.947	
				RAZEM	
2 KNNR 1		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.		
d.1 0101-04		15	szt.	15.000	
				RAZEM	
2 ROBOTY ZIEMNE					
3 KNNR 1		Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-	m ³		
d.2 0210-03		mi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 520	m ³	520.000	
				RAZEM	
3 PODBUDOWA					
4 KNNR 6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.3 0103-03		II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5841	m ²	5841.000	
				RAZEM	
5 KNNR 6		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
d.3 0112-01		5841	m ²	5841.000	
				RAZEM	
4 NAWIERZCHNIA					
6 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (destrukty)	m ²		
d.4 0113-06		5841	m ²	5841.000	
				RAZEM	
7 KNNR 6		Dodatek za transport destruktu - 1 km ponad 5 km	t		
d.4 0308-07		Krotność = 2 1857	t	1857.000	
				RAZEM	
5 POBOCZA					
8 KNNR 6		Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m ²		
d.5 1301-01		4000	m ²	4000.000	
				RAZEM	
9 KNNR 6		Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m ²		
d.5 1301-02		4000	m ²	4000.000	
				RAZEM	