

**Kosztorys ofertowy
na remont drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w Nowym Lindowie.**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	j.m	Koszt jednostkowy	Wartość netto
1.		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 1,43 km	km		
2.		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie 4.833 m ²	m ²		
3.		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm 3.312 m ²	m ²		
4.		Dodatek za transport pospółki-1km ponad 5 km	t		
5.		Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 1.521 m ²	m ²		
6.		Dodatek za transport pospółki-1km ponad 5 km	t		
7.		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi – wykonanie poboczy – 110 m ³	m ³		
8.		Planowanie (obrobienie na czysto) poboczy i skarp wykonanych ręcznie 1.973 m ²	m ²		
Wartość netto ogółem (z narzutami)					