

**Kosztorys ofertowy
na remont drogi dojazdowej w Chrzczonowicach.**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł.	Wartość zł. (5x6)
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1. d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym 1,43 km	km	1,5		
2		PODBUDOWA				
2. d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	6000		
3. d.2	Kalkulacja własna	Dostarczenie kamienia polnego do kruszenia-z placu budowy na odległość do 45 km	t	350		
4. d.2	Kalkulacja własna	Odbiór pokruszonego kamienia polnego i gruzu betonowego-dostawa na plac budowy	t	1940		
5. d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 15 cm, krotność 1,2 -kamień polny frakcja 0-70mm, beton kruszony frakcja 0-70 mm	m ²	6000		
6. d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr.6 cm. - kamień polny frakcji 4-31,5 mm, mrozoodporność poniżej 5%	m ²	6000		
3		POBOCZA				
7. d.3	KNNR 6 1301-01	Naprawa dróg gruntowych - profilowanie	m ²	1500		
8. d.3	KNNR 6 1301-02	Naprawy dróg gruntowych-zagęszczanie	m ²	1500		

PODSUMOWANIE

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie (Kp)	
RAZEM	
Zysk (Z)	
RAZEM	
OGÓLEM	

słownie:.....zł.

