
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233226-9 Drogi dojazdowe
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115152E WĘDROGÓW - WOLA PĘKOSZEWSKA, ŁĄCZĄCEJ DROGĘ
KRAJOWĄ NR 70 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1330E - E T A P II - dł. 1105,85 m
ADRES INWESTYCJI : Wędrogów, Pękoszew, Wola Pękoszewska gm. Kowiesy
INWESTOR : Gmina Kowiesy
ADRES INWESTORA : 96-111 Kowiesy nr 85
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY POMIAROWE				
1	D.01.01. d.1 01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1.10585 = 1.106		
2		USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W PASIE DROGOWYM				
2	D.01.02. d.2 01.	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.	2		
3	D.01.02. d.2 01.	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	3		
4	D.01.02. d.2 01.	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	2		
5	D.01.02. d.2 01.	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	4		
3		PRZEPUSTY POD DROGĄ I ZJAZDAMI				
6	D.02.01. d.3 01. D.03.01. 01.	Wykopy pod przepusty (nr 14), wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład	m ³	2.856		
7	D.02.01. d.3 01.	Dodatek za transport ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - wywóz gruntu i znalezienie miejsca wywozu należy do Wykonawcy	m ³	2.856		
8	D.03.01. d.3 01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod ławy przepustów	m ²	3.4		
9	D.03.01. d.3 01.	Ławy fundamentowe żwirowe gr. 20 cm pod przepusty (nr 14)	m ³	1.242		
10	D.03.01. d.3 01.	Przepusty rurowe z rur zbrojonych betonowe o śr. wewnętrznej 40 cm, izolowanych abizolem (nr 14)	m	2		
11	D.03.01. d.3 01.	Izolacje przeciwwilgociowe styków rur przepustowych paskami papy na lepiku na gorąco jednowarstwowe o szer. 0,3 m	m ²	0.25		
12	D.03.01. d.3 01.	Kolnierzowe skośne zakończenia przepustów o średnicy wewnętrznej 40 cm	szt	2		
13	D.03.01. d.3 01.	Zasypanie wykopów nad przepustami piaskiem średnioziarnistym z zagęszczeniem ręcznie warstwami o grubości 15 cm - całkowita ilość piasku: 0,15 m3	m ²	1		
14	D.03.01. d.3 01.	Obudowy wylotów przepustów z kamienia polnego na zaprawie cementowej - przy ok. 1,2 m2 kamienia / 1 szt. wylotu	szt	2		
4		ROBOTY ZIEMNE - KORYTO				
15	D.04.01. d.4 01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - koryto na średnią głębokość 18,6 cm na powierzchni 6175 m2	m ³	1147		
16	D.04.01. d.4 01.	Dodatek za rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - przewóz gruntu na pobocza	m ³	282		
17	D.04.01. d.4 01.	Dodatek za wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - wywóz gruntu i znalezienie miejsca wywozu należy do Wykonawcy	m ³	865		
18	D.04.01. d.4 01.	Profilowanie i zagęszczanie dna koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	6175		
5		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
19	D.04.02. d.5 01.	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o średniej grubości 11 cm	m ²	3313		
20	D.04.05. d.5 00. D.04.05. 01.	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	5315		
21	D.04.04. d.5 02.	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (materiał: dolomit, klasa I, gat. 1) stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm	m ²	6195		
22	D.04.03. d.5 01.	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z tłucznia	m ²	6195		
23	D.05.03. d.5 05.b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa wiążąca)	m ²	5926		
24	D.04.03. d.5 01.	Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej	m ²	5926		
25	D.05.03. d.5 05.a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	5748		
6		ROWY ODWADNIAJĄCE				
26	D.06.04. d.6 01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykopanie rowów odwadniających	m ³	71		
27	D.06.04. d.6 01.	Dodatek za wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - wywóz gruntu i znalezienie miejsca wywozu należy do Wykonawcy	m ³	71		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28	D.06.04. d.6 01.	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.IV	m ²	368		
29	D.08.02. d.6 01.	Umocnienie dna i skarp rowu (od 8,5 m do 140,0 m) betonowymi płytami ażurowymi gr. 8 cm z wypełnieniem otworów w płytach na skarpach (190 m2) glebą żyzną z mieszkanką nasion traw	m ²	242		
7		POBOCZA				
30	D.06.03. d.7 01.	Dolna warstwa poboczy z gruntu z korytowania, gr. warstwy średnio 14 cm z zagęszczeniem	m ²	2016		
31	D.06.03. d.7 01.	Górna warstwa poboczy z gleby żyznej gr. 10 cm z profilowaniem i zagęszczeniem	m ²	2016		
32	D.06.03. d.7 01.	Obsianie poboczy trawą (siewem na gruncie) bez nawożenia z walowaniem walcem ciągnionym gładkim	m ²	2016		
8		ZNAKI PIONOWE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
33	D.07.02. d.8 01.	Wykopy pod słupki z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - (19 szt. x 0,4 m x 0,4 m x 0,6 m = 1,824 m3)	m ³	1.824		
34	D.07.02. d.8 01.	Dodatek za transport ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - wywóz gruntu i znalezienie miejsca wywozu należy do Wykonawcy	m ³	1.824		
35	D.07.02. d.8 01.	Betonowanie stóp pod słupki znaków drogowych, niezbrojonych bez deskowania, z betonu kl. B10	m ³	1.824		
36	D.07.02. d.8 01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych średnicy 60 mm ocynkowane	szt.	19		
37	D.07.02. d.8 01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 z materiałów odblaskowych	szt.	5		
38	D.07.02. d.8 01.	Pionowe znaki drogowe - znaki kierunku, miejscowości, prowadzące o pow. ponad 0.3 m2 z materiałów odblaskowych	szt.	6		
39	D.07.02. d.8 01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 z materiałów odblaskowych	szt.	9		
40	D.07.01. d.8 01.	Oznakowanie poziome jezdni farbą białą typu ASP z dodatkiem elementów odblaskowych - linie krawędziowe przerywane malowane mechanicznie (P-7c)	m ²	12.312		
9		GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
41	D.01.01. d.9 01.	Regulacja wysokościowa punktów geodezyjnych	kpl.	1		
42	D.01.01. d.9 01.	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	1.10585 = 1.106		