

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

Przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej kolidującej z rozbudową drogi gminnej we wsi Pękoszew i Wędrogów, w Gm. Kowiesy - odcinek E-F

Inwestor: Gm. Kowiesy
Kowiesy 85
96-111 Kowiesy

Budowa: wieś Pękoszew i Wędrogów w Gm. Kowiesy

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

.....

.....

.....

.....

Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Przebudowa kabli telefonicznych TP S.A. na odcinku E-F					
2.001 TPSA 40/502/1 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii I-II, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla	m		39		
2.002 TPSA 40/720/1 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	złącze		2		
2.003 TPSA 40/724/1 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	złącze		2		
2.004 KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10	odcinek		1		