

Kowiesy, dnia 12.09.2017 r.

ZP.271.6.2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy dot. przebudowy drogi wewnętrznej w Nowym Wylezinie.

Pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, iż projektowana droga mieści się w pasie drogowym i nie przebiega przez tereny prywatne.
2. Prosimy o wyjaśnienie, jakiej grubości należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gdyż dokumentacja projektowa (opis techniczny) mówi o grubości 25 cm natomiast przedmiar robót o grubości 20 cm.
3. Prosimy o wyjaśnienie, z czego należy wykonać pobocza. Dokumentacja projektowa mówi o poboczach ziemnych i poboczach z kruszywa łamanego natomiast przedmiar robót mówi też o poboczach ziemnych. Prosimy o ujednolicenie zapisów w dokumentacji.
4. Jakiej szerokości należy wykonać poszerzenie jezdni w lokalizacji 0+359,16 do 0+500,00.
5. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o przekroje poprzeczne.
6. Prosimy o wyjaśnienie, jakie prace należy wykonać na rowach przydrożnych, gdyż dokumentacja projektowa mówi o odmuleniu rowów a przedmiar o ich wykoszeniu.
7. Ze względu na pracochłonny zakres zadania oraz czas potrzebny do przeprowadzenia procedury postępowania w celu wyłonienia przyszłego wykonawcy na realizację w/w inwestycji termin wykonania zadania określony przez Zamawiającego na 31.10.2017 r. jest naszym zdaniem niewystarczający. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przesunie termin realizacji inwestycji do końca listopada 2017 r.

Odpowiedzi Zamawiającego.

- Ad.1.** Projektowana droga mieści się w pasie drogowym.
Ad.2. Podbudowa z kruszywa łamanego winna posiadać grubość 20 cm. po zagęszczeniu (zgodnie z przedmiarem robót).
Ad.3. Pobocza jak w przedmiarze robót, tj. gruntowe.
Ad.4. Poszerzenia jezdni w km od 0+359,16 do 0+500,00 – 1,80 m.
Ad.5. Projekt nie zawiera przekrojów poprzecznych.
Ad.6. Zgodnie z przedmiarem robót – wykoszenie rowów.
Ad.7. Termin zakończenia robót nie ulega zmianie.

WÓJT GMINY KOWIESY

Jarosław Pepka