

GMINA KOWIESY

pow. skierniewicki, woj. łódzkie
96-111 KOWIESY, KOWIESY 85
tel. 46 8317026, fax 46 8317081
NIP 836-18-32-418; REGON 750148294
www.kowiesy.pl; e-mail: urząd@kowiesy.pl

Kowiesy, dnia 07.08.2017 r.

ZP.271.8.2017

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kowiesach”

Wójt Gminy Kowiesy przedstawia poniżej odpowiedź na pytania dotyczące postępowania przetargowego skierowane do **Zamawiającego** w dniu 03.08.2017 r.

Pytania Wykonawcy:

1. Prosimy Zamawiającego o podanie Wysokości komina w którym ma się znajdować wkład kominowy, materiału z jakiego ma być wykonana wkładka kominowa, czy ma być izolowany?
2. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy zgodnie z *Przedmiar Robót - Rozbudowa (Etap 1) Etap 1.2 (Roboty Pozostałe) Instalacja Kanalizacji Zewnętrznej Cz.2 - Poz. nr 20 „Igłofiltr o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 8 m”* Wykonawca ma wycenić zastosowanie igłofiltrów. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie zasadności takiego rozwiązania, ponieważ dokumentacja nie wskazuje na wysoki poziom wód gruntowych. Ponadto mając na uwadze, iż zapis ten może istotnie wpłynąć na ofertę Wykonawcy prosimy o doprecyzowanie, czy zapis ten dotyczy jedynie wykopów pod rurociągi kanalizacyjne, wskazanie dobranego agregatu pompowego, rozstawu igłofiltrów, miejsca rzutu wody itp.
3. W projekcie budowlanym zamiennym tj. *Przebudowa istniejących przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków* brak rys 9 – *Schemat Oczyszczalni Ścieków*, prosimy o załączenie.
4. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że studzienki „ks1” i „ks3” są wykonane z kręgów betonowych o śr. 425. Ponadto prosimy o podanie z jakiego materiału ma być wykonana studzienka ks2 oraz podanie jej typu włączowa/niewłączowa.
5. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie - zgodnie z zapisem w projekcie budowlanym zamiennym tj. *Przebudowa istniejących przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków* studzienka s3 ma być wyposażona w stopnie wylazowe („Studzienki „s3” i „s9” w stopnie wylazowe stalowe zgodnie z PN-EN 13101:2000), natomiast z Rys. 4 (*Profil zewnętrzny instalacji kanalizacji odc. ks1-ks10*) wynika, że jest to studzienka fi 425, zatem średnica sugerowałaby, że jest to studzienka niewłączowa.
6. Prosimy Zamawiającego o informację, czy w części glikolowej prowadzącej do nagrzewnic należy zastosować układ do uzupełniania ubytków? Jeśli tak to prosimy o wskazania jakiego typu, pojemności, materiału itp. ma być on wykonany.
7. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w części glikolowej prowadzącej do nagrzewnic należy zastosować grupę bezpieczeństwa. Jeśli tak to prosimy o wskazanie parametrów dobranych urządzeń.
8. Prosimy o informację, czy konstrukcja pod centralę wentylacyjną wchodzi w zakres zadania? Jeśli tak prosimy o przedstawienie rozwiązania projektowego. W przeciwnym wypadku prosimy o informację jak należy posadowić centralę?
9. Prosimy Zamawiającego o podanie zakresu demontażu instalacji wewnętrznych w istniejącej części budynku (brak w przedmiarze).
10. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przedmiarach uwzględniono zakres odtworzeń w istniejącej części budynku (malowanie ścian, podłogi itp.) w miejscach prowadzenia instalacji? W przeciwnym wypadku prosimy o podanie zakresu tych robót.
11. Prosimy o potwierdzenie iż wszystkie projektowane grzejniki zmieszczą się we wnęki.
12. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że instalację co układaną pod stropem oraz w posadzce należy zaizolować (brak w przedmiarze).

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 11 m. KOMIN NIE IZOLOWANY, KOMIN WINIEN BYĆ WYKONANY Z BLACH KWAŚOODPORNEJ JAK DLA KOMINÓW DLA KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH.

Ad. 2 OCZYSZCZALNIA POSADOWIONA JEST NA GŁĘBOKOŚCI PONAD 5M WYKONWCA MOŻE PRZYJĄĆ INNY SPOSÓB ODWODNIENIA WYKOPU. BADANIA GRUNTOWE WYKONE BYŁY DO 3M I DO 3 METRÓW BYŁO „SUCHO”. W PRZEDMIARZE ZOSTAŁO TO PRZYJĘTE, ABY ZASYGNALIZOWAĆ WYKONAWCY EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ ODWODNIENIA WYKOPU.

Ad. 3 RYSUNEK NR 9 W ZAŁĄCZENIU

Ad. 4 KS1 I KS3 WINNY BYĆ WYKONANE Z KRĘGÓW BETONOWYCH $\Phi 1000$, KS2 ZAPROJEKTOWANA ZOSTAŁA JAKO TWORZYWOWA.

Ad. 5 STUDNIE KS 2, 3, 5, 9, 10 WINNY BYĆ WYKONANE JAKO WŁAZOWE Z KRĘGÓW BETONOWYCH. NA PROFILU STUDNIE ZOSTŁY BŁĘDNIE OPISANE.

Ad. 6 UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW WINNO ODBYWAĆ SIĘ W SPOSÓB RĘCZNY

Ad. 7 ZGODNIE Z PUNKTAMI 6.7.1 OPISU TECHNICZNEGO

Ad. 8 CENTRALE USTAWIONE SĄ NA STROPACH NIE WYMAGAJĄ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

Ad. 9 WSZYSTKIE INSTALACJE W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ PODLEGAJĄ DEMONTAŻOWI ZGODNIE Z DZIAŁ 5 KOSZTORYS CZ. REMONTOWANA - Z WYŁĄCZENIEM DWÓCH ŁAZIENEK. PRZEDMIOTEM OBECNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST wyłącznie ROZBUDOWA SZKOŁY (WG SIWZ). NIEZBĘDNE ROBOTY NA STYKU Z ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM SZKOLNYM WARUNKUJĄCE ODBIÓR CZĘŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM PRZETARGU NALEŻY WYKONYWAĆ POD KONIEC BUDOWY TAK, ABY MOŻLIWIE MINIMALNIE ZAKŁÓCAĆ EKSPLOATACJĘ SZKOŁY ISTNIEJĄCEJ.

Ad. 10 ZAKRES TEN NIE ZOSAŁ UWZGLĘDNIONY W PRZEDMIARZE PONIEWAŻ W PIERWSZEJ WERSJI KOSZTORYSU NIE BYŁO PODZIAŁU NA ETAPY. ROBOTY W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ WYKONYWAĆ W KOŃCOWEJ CZĘŚCI BUDOWY TAK, ABY SKÓCONY BYŁ OKRES OD ICH WYKONANIA DO PRZYSTĄPIENIA DO II ETAPU (wówczas istniejąca szkoła będzie wyłączona z użytkowania)

Ad. 11 GRZEJNIKI WE WNĘKACH TYLKO W SALACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ SALI 0/Is/:01; 09; 13 ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ.

Ad. 12 TAK. INSTALACJE C.O. NALEŻY IZOLOWAĆ TERMICZNIE ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PTK 4.7. TABELA TA DOTYCZY RÓWNIEŻ C.O.

WÓJT GMINY KOWIESY

Jarosław Pepka