

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Robote demontażowe i rozbiórkowe [CPV: 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej]		
1. KNR 4-01 0426-0300		
Rozebranie obicia ścian drewnianych - scena		
Jednostka: m2		11,0800
	0.7*5.68+ 1.25*5.68	11,0760
2. KNR 4-01 0427-0400		
Rozebranie ścian z okraglaków i bali oraz ścianek działowych drewnianych - konstrukcja sceny.		
Jednostka: m2		7,1000
	1.25*5.68	7,1000
3. KNR 4-01 0428-0300		
Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych. Rozebranie podłóg białych na wpust		
Jednostka: m2		99,9000
Mała sala	36.80	36,8000
Duża sala	63.1	63,1000
4. KNR 4-01 0428-0400		
Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych. Rozebranie legarów		
Jednostka: m		118,0600
mała sala	54.96	54,9600
duża sala	63.1	63,1000
5. KNR 4-01 0429-0600		
Rozebranie elementów stropów drewnianych. Podsufitki z płyt pilśniowych sala spotkań		
Jednostka: m2		36,8000
Sala spotkań	36.80	36,8000
6. KNR 4-01 0429-0700		
Rozebranie elementów stropów drewnianych - konstrukcja na sali spotkań		
Jednostka: m		49,2000
	8.2*6	49,2000
7. KNR 4-01 0101-0600		
Roboty wstępne i przygotowawcze. Wyrównanie terenu z grubsza kat.gr.III		
Jednostka: m2		99,9000
sala spotkań, sala zajęć	99.9	99,9000
8. KNR 4-01 0106-0400		
Usunięcie z budynku gruzu i ziemi. z parteru bez względu na kategorię		
Jednostka: m3		14,9900
	99.9*0.15	14,9850
9. KNR 4-01 0354-0500		
Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni ponad 2 m2		
Jednostka: m2		8,2600
drzwi	1.1*2.1	2,3100
wrota dwuskrzydłowe	2.37*2.51	5,9487
10. KNR 4-01 0346-0400		
Wykucie gniazd w ścianach z cegieł i w stopniach betonowych. Wykucie gniazd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. dla belek o głęb.2 c		
Jednostka: gniazdo		8,0000
	8	8,0000

Opis robót		Ilość robót
11. KNR 4-01 0333-1200		
Przebicie otworów w ścianach z cegieł. Na zaprawie cementowo-wapiennej. grub. 2 1/2 cegły		
Jednostka: szt		2,0000
	2	2,0000
12. KNR 4-01 0349-0200		
Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł. na zaprawie cem.-wapiennej - otwory na drzwi		
Jednostka: m3		7,2600
	1.1*2.2*3	7,2600
13. KNR 4-01 0347-0900		
Skucie występów na ścianach z kamieni i nierówności na ścianach z cegieł. Na zaprawie cementowo-wapiennej. nierówności 4 cm		
Jednostka: m2		3,9800
	(1.1+2.1+2.1)*3*0.25	3,9750
14. KNR 4-01 0535-0200		
Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku		
Jednostka: m2		171,6900
	17.7*4.85*2	171,6900
15. KNR 4-01 0430-0600		
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu z desek na styk - wieżyczka pod syrenę alarmową		
Jednostka: m2		6,8000
	1.7*2*2	6,8000
16. KNR 4-01 0430-0200		
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu z desek na styk		
Jednostka: m2		171,6900
budynek główny	17.7*4.85*2	171,6900
17. KNR 4-01 0430-0600		
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Więźby dachowe proste		
Jednostka: m2		171,6900
	17.7*4.85*2	171,6900
18. KNR 4-01 0535-0800		
Rozebranie obróbek parapetów z blachy nie nadającej się do użytku		
Jednostka: m2		3,7500
	1.5*0.25*10	3,7500
19. KNR 4-01 0430-1000		
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe		
Jednostka: m		35,3200
	17.66*2	35,3200
20. KNR 4-01 0106-0500		
Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię		
Jednostka: m3		4,8400
	4.84	4,8400
21. Kalkulacja własna		
Demontaż syreny alarmowej		
Jednostka:		1,0000
	1	1,0000
22. KNR 4-01 1306-0100		
Roboty demontażowe. Demontaż konstrukcji stalowej syreny alarmowej - analogia		
Jednostka: szt		1,0000
	1	1,0000

Opis robót		Ilość robót
23. KNR 4-01 0352-0300		
Rozebranie ceglanych sklepień odcikowych o gr. 1 cegła. na zaprawie cem.-wap. - analogia rozebranie / wieńca/ muru pod więźbą z cegły pełnej.		
Jednostka: m2		27,1500
	(17.66+7.95)*2*0.53	27,1466
24. KNR 4-01 0535-0600		
Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		
Jednostka: m		12,0000
	12	12,0000
25. KNR 4-01 0535-0400		
Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		
Jednostka: m		68,8000
	25.2*2+10.2+8.2	68,8000
Dział nr 2. Roboty izolacyjne i posadzkowe [CPV: 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej]		
26. KNR 2-02 1101-0700		
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr do 40 cm - sala zajęć , sala spotkań gr. 10 cm , pomieszczenia WC -17 cm		
Jednostka: m3		31,2200
Sala zajęć	63.1*0.4	25,2400
Sala spotkań	36.8*0.1	3,6800
Pom. 05,06,07	(4.2+4.9+4.4)*0.17	2,2950
27. KNR 2-02 1101-0100		
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10 cm beton B15		
Jednostka: m3		7,6600
Sala zajęć	63.1 *0.1	6,3100
sala spotkań	36.8)*0.1	
Pom WC- 05, 06, 07	(4.2+4.9+4.4)*0.1	1,3500
28. KNR 2-02 0609-0300		
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho gr. 10 cm . EPS 100		
Jednostka: m2		113,4000
Sala zajęć	63.1	63,1000
Sala spotkań	36.8	36,8000
Pom. WC 05, 06, 07	4.2+4.9+4.4	13,5000
29. KNR 2-02 0609-0300		
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji - styropian EPS 100 gr 20cm - Strop nad garażem		
Jednostka: m2		66,9300
	9.27*7.22	66,9294
30. KNR 2 0604-0100		
Izolacja z folii pozioma, podposadzkowa na styropianie		
Jednostka: m2		180,3300
Sala zajęć	63.1	63,1000
Sala spotkań	36.8	36,8000
Pom. WC , 05, 06, 07	4.2+4.9+4.4	13,5000
Strop nad garażem i WC	9.27*7.22	66,9294

Opis robót		Ilość robót
31. KNNR 2 1201-0100		
Podkłady. Podkłady betonowe; beton lekki zwykły - warstwa wyrównawcza gr 6cm.		
Jednostka: m3		10,8200
Sala zajęć	63.1*0.06	3,7860
sala spotkań	36.8*0.06	2,2080
Pom. WC - 05, 06, 07	(4.2+4.9+4.4)*0.06	0,8100
Strop nad garażem	9.27*7.22*0.06	4,0158
32. KNR 13-12 1002-0100		
Zbrojenie posadzek oraz posadzki asfaltowe i cementowe. Zbrojenie posadzek siatką z prętów zgrzewanych fi 4mm		
Jednostka: m2		185,6300
Sala mała , sala duża,	99.9	99,9000
Strop nad garażem	9.27*7.22	66,9294
Pom WC i kotłowni	4.2+4.9+4.4+5.3	18,8000
33. NNRNKB 202 1130-02		
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2		
Jednostka: m2		13,5000
Pom. na łazienkę	13.5	13,5000
34. KNNR 2 1203-0200		
Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, układanych metodą regularną i cokoliki z kamieni sztucznych. Płytki podłogowe terakotowe gresowe V klasa ścieralności		
Jednostka: m2		118,7000
mała sala , duża sala, WC, , kotłownia	99.9	99,9000
WC	4.2+4.9+4.4	13,5000
Kotłownia	5.3	5,3000
35. KNNR 2 1203-0300		
Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, układanych metodą regularną i cokoliki z kamieni sztucznych. Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej		
Jednostka: m		79,1000
	(5.33+6.87)*2+(6.84+9.01)*2+(2.1+9.4)*2	79,1000
36. KNR 4-01 0209-0300		
Przebiecie otworów w elementach z betonu o pow.ponad 0,05 m2 do 0,10 m2. Z betonu żwirowego o gr.do 20 cm w stropie garażu		
Jednostka: m2		0,0000
	1.1.9*1	
37. KNNR 2 0308-0200		
Kominy wolnostojące w budynkach i kanały z pustaków. Kominy spalinowe i dymowe z pustaków keramzytowo-betonowych UNIWERSAL MAX z wkładem kominowym typu MAX - MATERIAŁ INWESTORA.		
Jednostka: m		6,3000
	6.3	6,3000
38. KNNR 2 0308-0100		
Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach, wieloprzewodowe - komin ponad dachem / kalenicą/ z cegły klinkierowej wys.1m		
Jednostka: m3		0,3000
	0.3	0,3000
39. KSNR 2 0105-0800		
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Schodów prostych - garaż		
Jednostka: m3		0,4500
	1.0*0.9*0.5	0,4500

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 3. Roboty wykończeniowe wewnętrzne [CPV: 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej] Obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach lub MDF o pow. otworu do 2m2 - ściana z cegły		
40. KNR 4-01 0313-0400		
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 140mm		
Jednostka: m		18,0000
	1.5*4*3	18,0000
41. KNR 2-02 0108-0800		
Ściany budynków 1-kondygn.o wys.powyżej 4,5 m z pustaków ceram.typu SZ/138, gr.29cm - PRZEMUROWANIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH		
Jednostka: m2		15,6600
	13.26+2.4	15,6600
42. KNR 2-02 0120-0100		
Ścianki działowe pełne z cegły pełnej gr.1/4 cegły		
Jednostka: m2		17,7800
	1.22*2.8+(2.06*2.7)*2+1.2*2.7	17,7800
43. KNR 2-02 0104-0100		
Ściany budynków 1-kondyg.wyższe niż 4,5m z cegły pełnej gr.1c na zaprawie wapiennej lub cem.-wap. - kotłownia		
Jednostka: m2		5,5400
	2.05*2.7	5,5350
44. KNR 4-01 0706-0100		
Uzupełnienie miejsc po zamontowanych nadprożach		
Jednostka: szt		8,0000
	8	8,0000
45. KNR 4-01 0320-0200		
Obsadzenie ościeżnic, z MDF lub stalowych, w ścianach. Ościeżnic o pow.otworu do 2 m2 - ściana z cegieł		
Jednostka: m2		11,0000
	0.8*2*1	1,6000
	0.9*2*3	5,4000
	1.0*2*2	4,0000
46. KNNR 2 1104-0200		
Montaż ościeżnic drewnianych		
Jednostka: m2		2,8400
	1.35*2.1	2,8350
47. KNNR 2 1104-0400		
Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne płycinowe		
Jednostka: m2		7,4000
	0.8*2+0.9*2*1	3,4000
	1.0*2.0*2	4,0000
48. KSNR 2 1003-0500		
Drzwi zewnętrzne stalowe p.poż. EI 30 - szt 2		
Jednostka: m2		3,8000
	0.90*2.0*1	1,8000
	1.0*2.0*1	2,0000
49. NNR 4 1025-0100		
Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW. Okna o powierzchni do 0,6m2 - obsadzenie na kotwy U/R		
Jednostka: m2		1,6200
	0.9*0.6*3	1,6200

Opis robót		Ilość robót
50. KNR 4-01 0704-0200		
Powlekanie i gruntowanie płaszczyzn pełnych i siatki zaprawą cementową. Gruntowanie powierzchni ceglanych ścian po otworach drzwiowych.		
Jednostka: m2		9,5400
	(1.1+4.2)*4*0.45	9,5400
51. KNR 4-01 0708-0600		
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach. Tynk na podłożu z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów. z zaprawy cementowej szer.ościeży do 40 cm		
Jednostka: m		21,2000
	(1.1+4.2)*4	21,2000
52. KNR 4-01 0711-0300		
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III. Ściany płaskie i słupy prostokątne,podłoża z cegły,pustaków ceram.. gazo- i pianobetonu-tynki z zaprawy cem.-wap. pow.do 5m2 /wap.suchog./		
Jednostka: m2		95,5700
	1.37*2.1*2+ 1.2*2.1+ 25+15.66+17.78*2+5.54*2	95,5740
53. KNR 4-01 0708-0200		
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach. Tynk na podłożu z betonów. z zaprawy cem.-wap. szer.ościeży do 25 cm /wapno suchogaszone/ - otwór w garażu		
Jednostka: m		5,0000
	5	5,0000
54. KNR 0-17 2608-0100		
Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie i zmycie		
Jednostka: m2		35,4700
Pomieszczenia WC 06,07	(1.1+1.16*2.1)+(2.5*2.1)+(1.37*2.1)*2+(2.06*2.1*2)	23,1920
	(2.06+2.15)*2*2.1-(0.8*2+0.9*2+1*2)	12,2820
55. KNR 0-17 2608-0300		
Przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie. preparatem wzmacniającym Ceresit CT 17, jednokrotnie		
Jednostka: m2		61,2000
	61.2	61,2000
56. KNNR 2 0803-0200		
Licowanie i okładziny powierzchni wewnętrznych. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej		
Jednostka: m2		35,4700
Pom. 06 i 07	35.47	35,4700
57. KNNR 2 1401-0500		
Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane dwukrotnie farbą emulsyjną ścian		
Jednostka: m2		319,7400
mała sala , duża sala	(5.33+6.86)*2*3+(6.84+9.01)*2*3	168,2400
pom. kotłowni , garaż	(9.4+2.1)*2*3+ (9.4+4.35)*2*3	151,5000
58. KNNR 2 1401-0500		
Malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Tynki wewnętrzne gładkie malowane dwukrotnie farbą emulsyjną - sufity		
Jednostka: m2		158,8800
	5.33*6.87+6.84*9.01+2.1*9.4+4.35*9.4	158,8755
59. KNR 2-17 0208-0100		
Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu - wyciągowe.		
Jednostka: szt		4,0000
	4	4,0000

Opis robót		Ilość robót
60. KNR 2-02 2007-0400		
Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych. Konstrukcje rusztów na stropach z kształtowników metalowych-podwójne mocowane do dolnych pasów wiązarów		
Jednostka: m2		122,1000
Sala spotkań i sala zajęć	36.80+63.10	99,9000
korytarz i kuchnia	6+6.9	12,9000
WC /06/ i WC /07/	4.9+4.4	9,3000
61. KNR 2-02 0613-0300		
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 20 cm na konstrukcji stalowej pod płyty k/g.		
Jednostka: m2		122,1000
sala spotkań, sala zajęć	36.80+63.10	99,9000
korytarz i kuchnia	6+6.9	12,9000
WC/pom.06 i pom. 07/	4.9+4.4	9,3000
62. KNR 2-02 2006-0400		
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe). Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach. na rusztach		
Jednostka: m2		122,1000
Sala zajęć i sala spotkań	36.80+63.10	99,9000
korytarz i kuchnia	6+6.9	12,9000
WC pom. /06 i 07/	4.9+4.4	9,3000
63. KNR 2-02 2006-0800		
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe). Dodatek za drugą warstwę na stropach na rusztach		
Jednostka: m2		122,1000
Sala spotkań i sala zajęć	36.80+63.10	99,9000
korytarz i kuchnia	6+6.9	12,9000
WC /pom 06 i 07/	4.9+4.4	9,3000
64. KNR 2-02 1214-0300		
Schody stalowe nożycowe ciepłe kpl. - garaż / wejście na poddasze/		
Jednostka: szt		1,0000
	1	1,0000
Dział nr 4. Roboty elewacyjne i dekarские [CPV: 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej]		
65. KNR 4-01 0311-0200		
Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych oraz rolek z cegieł. Murow na zaprawie cementowo-wapiennej. grubość ponad 1 cegła - wyrównanie ścian pod wykonanie wieńca 20cm		
Jednostka: m3		5,5600
	(17.66+7.95)*2*0.41*0.2+(7.46*2+10.2+2.01)*0.25*0.2	5,5565
66. KNR 2-02 0103-0300		
Ściany budynków jednokondyg. wys.do 4,5m z cegły pełnej grubości 2 cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - zamurowanie otworów drzwiowych		
Jednostka: m2		5,7600
Otworki drzwiowe	1.07*2.51+0.41*2.37+1*2.1	5,7574
67. KNR 2-02 0210-0400		
Belki i podciągi żelbetowe. Wieniec żelbetowy 27x25		
Jednostka: m3		5,8400
	(17.66+7.95)*2*0.27*0.25+ (10.2+7.46)*2*0.27*0.25	5,8415
68. KNR 2-02 0408-0500		
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Krokwie zwykłe o dł.ponad 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2		
Jednostka: m3		3,8900
(20*5.4)*2*0.18*0.1	3.888	3,8880

Opis robót	Ilość robót
69. KNR 2-02 0405-0100 Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 7,50 m Jednostka: m2	197,7900
11.2*17.66	197,7920
70. KNR 2-02 0405-0400 Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasycone o rozpiętości 12,0 m Jednostka: m2	94,7500
8.46*11.2	94,7520
71. KNR 9-12 0203-0300 Mocowanie folii paroprzepuszczalnej Jednostka: m2	299,8300
9 (5.49*18.1)*2+7.2*7.96+5.5*7.96	299,8300
72. KNR AT-09 0102-0100 Rozstaw kontrłat - 0,60 cm, łaty iglaste nasycone 24x48 mm kl.II, na gwoździe budowlane Jednostka: m2	299,8300
299.83	299,8300
73. KNR 2 0402-0100 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murlaty i podwaliny (materiał na 1m3) Jednostka: m	70,8400
25.12*2+10.2+8.2+2.2	70,8400
74. KNR 0-15 0519-0100 Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach. Blachodachówka pokryta poliestrem o wym.modułu fali 21,0 x 30,0 cm - brąz Jednostka: m2	299,8300
(5.49*18.1)*2+7.2*7.96+5.5*7.96	299,8300
75. KNR 0-15 0521-0100 Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej. Gąsiorzy układane na dachu krytym blachodachówką. o szer.modułu fali do 18,33 cm Jednostka: m	25,0000
25	25,0000
76. KNR 2-02 0409-0600 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Wiatrownice Jednostka: m3	0,4400
70*0.25*0.025	0,4375
77. KNR 2-02W 2605-0100 Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych. Wykonanie podbitki więźby dachowej wokół budynku Jednostka: m2	37,3700
(26.12*2*0.5)+11.2*0.5+9.2*0.5+2.1*0.5	37,3700
78. NNR 6 0539-0400 Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych. Elementy wykończeniowe - bariery śniegowe Jednostka: m	50,0000
25*2	50,0000
79. KNR 2-02 0290-0300 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetonowych monolitycznych budowli z prętów stalowych okrągłych gładkich o średnicy do 7 mm Jednostka: t	0,2000
0.2	0,2000

Opis robót		Ilość robót
80. KNR 2-02 0290-0101		
Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych gładkich o średnicy 8-14 mm		
Jednostka: t		0,5000
(17.66+7.95)*2*5= 256.1	0.5	0,5000
81. KNR 0-17 2608-0100		
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie. mechaniczne i zmycie		
Jednostka: m2		214,6800
Elewacje boczne	8.2*3.39+10.2*3.39+2.01*3.39	69,1899
Elewacje frontowe	(25.12*2*3.39)-(1.15*1.66*4+1.46*1.66*2+2.84*2.66+1.21*2.3+1.0*2)	145,4930
82. KNR 0-17 2608-0200		
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez impregnację grzybobójczą, jednokrotnie		
Jednostka: m2		214,6800
	214.68	214,6800
83. KNR 0-17 2608-0300		
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie. preparatem wzmacniającym Ceresit CT 17, jednokrotnie		
Jednostka: m2		214,6800
	214.68	214,6800
84. KNR 0-17 2608-0500		
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża		
Jednostka: m2		214,6800
	214.68	214,6800
85. KNR 0-17 2609-0100		
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.12cm EPS 70		
Jednostka: m2		214,6800
	214.68	214,6800
86. KNR 0-17 2609-0200		
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży		
Jednostka: m2		21,1700
	(2.6*2+2.54)*2*0.35+4.5*10*0.35	21,1680
87. KNR 0-17 2609-0400		
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły		
Jednostka: szt		800,0000
	200*4	800,0000
88. KNR 0-17 2609-0700		
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach		
Jednostka: m2		21,1700
	21.17	21,1700
89. KNR 0-17 2609-0800		
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
Jednostka: m		61,9500
	3.39*5+4.5*10	61,9500

Opis robót		Ilość robót
90. KNR 0-23 2613-0900		
Zamocowanie listwy cokołowej		
Jednostka: m		71,1300
	18*2+8+7.46*2+10.2+2.01	71,1300
91. KNR 0-17 2609-0600		
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki do wysokości 2m		
Jednostka: m2		125,8400
	(18*2+8+7*2+10)*2-2.54*2*2	125,8400
92. KNR 0-17 0926-0100		
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Ceresit CT 35 o fakturze rustykalnej, z gotowej mieszanki wykonywana ręcznie. Nałożenie na podłoże farby gruntującej Ceresit CT 16 - pierwsza warstwa		
Jednostka: m2		214,6800
	214.68	214,6800
93. KNR 0-17 0926-0300		
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Ceresit CT 35 o fakturze rustykalnej, z gotowej mieszanki wykonywana ręcznie. Wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Ceresit CT 35 grubości 1,5mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych		
Jednostka: m2		214,6800
	214.68	214,6800
94. KNR 0-33 0028-0103		
Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną StoSilco Color		
Jednostka: m2		214,6800
	214.68	214,6800
95. KNR AT-09 0802-0800		
Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej. Elementy wykończeniowe, obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety, pas podrynnowy i nadrynnowy. ogniomur		
Jednostka: m2		44,5100
parapety . pas podrynnowy, nadrynnowy	1.5*0.38*11+25*0.25*2	18,7700
obróbka kominów	(0.8+0.4)*2*4+20*0.45	18,6000
ogniomur	0.35*20.4	7,1400
96. KNNR 2 0505-0500		
Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rynny dachowe półokrągłe z blachy stalowej ocynkowanej		
Jednostka: m		50,0000
	50	50,0000
97. KNNR 2 0505-0700		
Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy stalowej powlekanej		
Jednostka: m		12,0000
	12	12,0000
Dział nr 5. Roboty zewnętrzne brukowe [CPV: 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej]		
98. KNR 4-01 0212-0100		
Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm - TEREN PRZED BUDYNKIEM		
Jednostka: m3		3,6700
	1.8*13.6*0.15	3,6720

Opis robót		Ilość robót
99. KNR 4-01 0101-0400		
Roboty wstępne i przygotowawcze. Zdjęcie humusu grubości do 30 cm		
Jednostka: m3		9,2400
(25+25+8+10+2)*0.5*0.2 +(13.6*1)*0.1+(17.6)*0.5*0.1		9,2400
100. KNR 4-01 0108-1700		
Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu samochodami samowylad.. gruz kamienny / za budynkiem/		
Jednostka: m3		10,0000
10		10,0000
101. KNNR 6 0111-0100		
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i piaskiem. Cementem - 20 kg/m2. Grubość warstwy 10 cm		
Jednostka: m2		61,4800
(25+25+8+10+2)*0.5+13.6*1.3+17.6*0.5		61,4800
102. KNNR 6 0404-0100		
Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową		
Jednostka: m		68,0000
68		68,0000
103. KNNR 6 0502-0201		
Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa - opaska		
Jednostka: m2		61,4800
(25+25+8+10+2)*0.5+13.6*1.3+17.6*0.5		61,4800