

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOWIESACH - ETAP II
ADRES INWESTYCJI : OBRĘB 11 KOWIESY, GM. KOWIESY DZIAŁKI NR EW. GR. 110/38, 110/39, 111/5, 111/4, 112/13, 112/15, 112/9, 110/49
INWESTOR : GMINA KOWIESY
ADRES INWESTORA : KOWIESY 85, 96-111 KOWIESY
BRANŻA : BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CZEŚĆ ISTNIEJĄCA "A"			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1.1		DACH			
1	KNR 4-04	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1.	0901-05				
1.1		6,50*2	m	13,000	
				RAZEM	13,000
2	KNR 4-04	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1.	0901-06				
1.1		poz.1	m	13,000	
				RAZEM	13,000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0545-04				
1.1		27,69	m	27,690	
				RAZEM	27,690
4	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0545-08				
1.1		$27,69 \cdot (0,45 + 0,30 + 0,50) + (12,59 + 8,86 + 18,58) \cdot 0,60$	m ²	58,631	
				RAZEM	58,631
5	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.1.	0509-03				
1.1		12,36*27,19	m ²	336,068	
				RAZEM	336,068
6	KNR-W 4-01	Zerwanie szlichty cementowej	m ²		
d.1.	0804-07				
1.1		poz.5	m ²	336,068	
				RAZEM	336,068
7	KNR-W 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłuczni ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm	m ²		
d.1.	0609-03				
1.1		12,34*27,19	m ²	335,525	
				RAZEM	335,525
8	KNR-W 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłuczni ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego - za każdy następny 1 cm grubości (średnia grubość 35 cm) Krotność = 20	m ²		
d.1.	0609-04				
1.1		poz.7	m ²	335,525	
				RAZEM	335,525
9	KNR-W 4-01	Rozebranie attyki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do poziomu stropu	m ³		
d.1.	0348-02				
1.1		$(12,34 + 8,86 + 18,58 + 12,44) \cdot 0,91 \cdot 0,25$	m ³	11,880	
				RAZEM	11,880
10	KNR-W 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.1.	0212-07				
1.1		$1,78 \cdot 0,48 + 0,74 \cdot 0,48 + 1,03 \cdot 0,90 + 1,78 \cdot 0,48 \cdot 2$	m ²	3,845	
				RAZEM	3,845
11	KNR-W 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1.	0349-01				
1.1		$(1,68 \cdot 0,38 \cdot 3 + 0,38 \cdot 0,38 \cdot 6 + 0,64 \cdot 0,38 + 0,93 \cdot 0,80) \cdot 1,20$	m ³	4,523	
				RAZEM	4,523
1.1.2		PIĘTRO			
12	KNR-W 4-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
d.1.	0436-01				
1.2		14,	m	14,000	
				RAZEM	14,000
13	KNR-W 4-01	Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0353-07				
1.2		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR-W 4-01	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0353-09				
1.2					

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
15	KNR-W 4-01	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0353-10				
1.2		1,00*2,10*7	m ²	14,700	
				RAZEM	14,700
16	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0348-02				
1.2		(3,88*0,17+5,75*0,22+(0,75+3,2+2,0)*0,12+(1,75+1,85+0,3+0,5+0,5)*0,38+1,25*0,75)*2,75	m ³	14,955	
				RAZEM	14,955
17	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych oraz hydrantu	m ³		
d.1.	0331-03				
1.2		1,00*2,10*0,25+2,0*2,75*0,43+0,8*0,8*0,3*2	m ³	3,274	
				RAZEM	3,274
18	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ²		
d.1.	0209-02				
1.2		0,63*0,58*2+0,36*1,00	m ²	1,091	
				RAZEM	1,091
19	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
1.2		19,80+22,28+24,97+36,46+33,52+23,62+16,71+48,44+40,11	m ²	265,910	
				RAZEM	265,910
20	KNR AT-17	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 2 mm	m ²		
d.1.	0110-01				
1.2		poz.19+15,33	m ²	281,240	
				RAZEM	281,240
21	KNR-W 7-12	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni posadzek	m ²		
d.1.	0301-01				
1.2		poz.20	m ²	281,240	
				RAZEM	281,240
22	KNR-W 4-01	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0545-08				
1.2		1,0*0,35*(18+16)	m ²	11,900	
				RAZEM	11,900
23	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.	0353-12				
1.2		1,0*(18+16)	m	34,000	
				RAZEM	34,000
24	KNR-W 4-01	Wykucie z muru klamer włączonych osadzonych dwoma końcami	szt.		
d.1.	0353-17				
1.2		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
25	KNR-W 4-01	Demontaż klapy włączowej na dach	szt.		
d.1.	0353-04				
1.2	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.		PARTER			
3					
26	KNR-W 4-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
d.1.	0436-01				
1.3		18+20+14+16+5+4	m	77,000	
				RAZEM	77,000
27	KNR-W 4-01	Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0353-07				
1.3		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
28	KNR-W 4-01	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0353-09				
1.3		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 1,80*2,35+1,80*2,30+1,00*2,05*4+1,00*2,00+1,20*2,05*2	m ² m ²	 23,490	
				RAZEM	23,490
30 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (4,25+2,0+4,15+6,25+0,9+3,2+5,5)*0,15*3,10+(1,5*0,44+2,75*0,38+0,85*0,7+3,7*0,38+1,9*0,49+4,7*0,34+9,85*0,34+5,9*0,43)*3,1-(1,14*2,30+2,07*2,30+3,30*2,30+1,03*2,30+3,53*2,30+1,00*2,05)*0,34	m ³ m ³	 40,428	
				RAZEM	40,428
31 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2,15*1,8*0,44+1,6*2,96*0,44-1,0*2,1*0,44	m ³ m ³	 2,863	
				RAZEM	2,863
32 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0209-02	Przebiecie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 0,63*0,58*2+0,36*1,00	m ² m ²	 1,091	
				RAZEM	1,091
33 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 24,36+34,15+27,28+22,21+22,41+8,23+11,27+47,83	m ² m ²	 197,740	
				RAZEM	197,740
34 d.1. 1.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 126,66	m ² m ²	 126,660	
				RAZEM	126,660
35 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0812-05 uwa- ga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 3,27+2,29+2,36+9,33+15,30+17,09+6,29+10,79+10,86	m ² m ²	 77,580	
				RAZEM	77,580
36 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.33+poz.35	m ² m ²	 275,320	
				RAZEM	275,320
37 d.1. 1.3	KNR AT-17 0110-01	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 2 mm poz.33+poz.35	m ² m ²	 275,320	
				RAZEM	275,320
38 d.1. 1.3	KNR-W 7-12 0301-01	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni posadzek poz.37	m ² m ²	 275,320	
				RAZEM	275,320
39 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 39,64*0,10	m ³ m ³	 3,964	
				RAZEM	3,964
40 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0106-02	Wybranie istniejącego podłoża z piasku do głębokości 50 cm wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach. Piasek do ponownego wbudowania. 39,64*0,31	m ³ m ³	 12,288	
				RAZEM	12,288
41 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku piasku. poz.40	m ³ m ³	 12,288	
				RAZEM	12,288
42 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0619-02	Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych 31,84*0,41	m ² m ²	 13,054	
				RAZEM	13,054
43 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0212-05	Rozbiórka zadaszeń z płyt żelbetowych	m ³		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1,40*0,40+1,20*0,50)*0,12	m ³	0,139	
				RAZEM	0,139
44	KNR-W 4-01	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0545-08				
1.3		1,0*0,35*17+2,20*0,35*5	m ²	9,800	
				RAZEM	9,800
45	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.	0353-12				
1.3		2,2*2+1,0*16	m	20,400	
				RAZEM	20,400
46	KNR-W 4-01	Demontaż balustrady schodowej.	m		
d.1.	1306-01				
1.3		7,80	m	7,800	
				RAZEM	7,800
1.1.		ROBOTY PORZĄDKOWE			
4					
47	KNR 4-04	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1.	0901-07				
1.4		poz. 1	m	13,000	
				RAZEM	13,000
48	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1.	1103-04				
1.4	dach	poz. 6*0,04+poz. 7*0,35+poz. 9+poz. 10*0,07+poz. 11	m ³	147,549	
	piętro	poz. 16+poz. 17+poz. 18*0,15+poz. 19*0,01+15,33*0,03	m ³	21,512	
	parter	poz. 30+poz. 31+poz. 32*0,15+poz. 33*0,01+poz. 35*0,03+poz. 36*0,05+poz. 39+poz. 43	m ³	65,628	
				RAZEM	234,689
49	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1.	1103-05				
1.4		Krotność = 4			
		poz. 48	m ³	234,689	
				RAZEM	234,689
50	W-01	Utylizacja gruzu	t		
d.1.	kalk. własna				
1.4		poz. 48*1,60	t	375,502	
				RAZEM	375,502
51	KNR 4-04	Wywiezienie papy samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	t		
d.1.	1106-01				
1.4		poz. 5*2,35/1000	t	0,790	
				RAZEM	0,790
52	KNR 4-04	Wywiezienie papy samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
d.1.	1106-03				
1.4		Krotność = 4			
		poz. 51	t	0,790	
				RAZEM	0,790
53	W-02	Utylizacja papy	t		
d.1.	kalk. własna				
1.4		poz. 51	t	0,790	
				RAZEM	0,790
1.2		ROBOTY MONTAŻOWE			
1.2.		PARTER			
1					
1.2.		FUNDAMENTY			
1.1					
54	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1.	0212-02				
2.1.					
1		1,00*1,00*0,10*3	m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
55	KNR-W 4-01	Wybranie istniejącego podłoża z piasku do głębokości 50 cm wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach. Piasek do ponownego wbudowania.	m ³		
d.1.	0106-02				
2.1.					
1		1,00*1,00*0,50*3	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR-W 4-01 d.1. 0106-04 2.1. 1	Usunięcie z parteru budynku piasku.	m ³		
		poz.55	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
57	KNR-W 2-02 d.1. 1101-01 2.1. 1	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
	chudziak	1,00*1,00*0,10*3	m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
58	NNRNKB d.1. 202 0618-01 2.1. 1	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe na chudziaku z papy zgrzewalnej	m ²		
		1,00*1,00*3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
59	KNR-W 2-02 d.1. 0259-02 2.1. 1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		5*1,00*4*4*0,900/1000	t	0,072	
				RAZEM	0,072
60	KNR-W 2-02 d.1. 0204-01 z.sz. 2.1. r 03 5.7. 1 9907-05	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m ³ w jednym miejscu)	m ³		
		1,00*1,00*0,40*3	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
61	KNR-W 2-02 d.1. 0208-01 2.1. 1	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0,25*0,25*3,60*3	m ³	0,675	
				RAZEM	0,675
62	KNR-W 2-02 d.1. 0602-09 2.1. 1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
	stopy	1,00*1,00*3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
63	KNR-W 2-02 d.1. 0602-10 2.1. 1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		
		poz.62	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
64	KNR-W 2-02 d.1. 0603-09 2.1. 1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
	stopy	1,00*4*0,40*3	m ²	4,800	
	słupy	0,25*4*0,60*3	m ²	1,800	
				RAZEM	6,600
65	KNR-W 2-02 d.1. 0603-10 2.1. 1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		
		poz.64	m ²	6,600	
				RAZEM	6,600
66	KNR-W 4-01 d.1. 0105-01 2.1. 1	Zasypanie wykopów piaskiem z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³		
		(1,00*1,00-0,25*0,25)*0,50*3	m ³	1,406	
				RAZEM	1,406
67	KNR-W 4-01 d.1. 0203-01 z.sz. 2.1. 2.6. 9905-01 1	Uzupełnienie podłoża betonowych.	m ³		
	obniżenie posadzki	39,63*0,15	m ³	5,945	
	stopy i słupy	(1,00*1,00-0,25*0,25)*0,15*3	m ³	0,422	
				RAZEM	6,367

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2.		ŚCIANY I PODCIĄGI			
68 d.1. 2.1. 2	KNR-W 4-01 0314-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do IN260	m		
		(7,80+2,30+10,15+6,20)*2	m	52,900	
				RAZEM	52,900
69 d.1. 2.1. 2	KNR-W 4-01 0314-07 z.sz. 2.5. 9907	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota - materiały z rozbiórki	m		
		poz.68	m	52,900	
				RAZEM	52,900
70 d.1. 2.1. 2	KNR-W 4-01 0304-01 z.sz. 2.5. 9907	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - materiały z rozbiórki	m ³		
		(0,90+0,50*0,40+0,39+0,42+0,65+1,20)*2,10*0,44	m ³	3,474	
				RAZEM	3,474
71 d.1. 2.1. 2	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2,0*3+1,50*3*3+7*1,2	m	27,900	
				RAZEM	27,900
72 d.1. 2.1. 2	KNR 9-01 0104-01	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloczków silikatowych gr. 18 cm	m ²		
		5,53*3,10	m ²	17,143	
				RAZEM	17,143
73 d.1. 2.1. 2	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych gr. 12 cm	m ²		
		5,53*3,10*2+4,17*3,10+(2,94*2+1,4+1,3*2+2*3,83+8,05)*3,51	m ²	137,034	
		otwory -(1,00*2,10*6+2,00*1,00)	m ²	-14,600	
				RAZEM	122,434
74 d.1. 2.1. 2	KNR-W 2-02 0132-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 12 cm z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.1. 2.1. 2	KNR-W 2-02 0132-02	Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 12 cm z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
76 d.1. 2.1. 2	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,20*6+2,0*3+2,1*3	m	19,500	
				RAZEM	19,500
1.2.		TYNKI			
77 d.1. 2.1. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²		
		(5,75*2+5,91+4,17+5,53*2+10,2+9,46*2+1,23*2+2,66*6+7,54*2+5,53+13,29*2+5,75*2)*3,10	m ²	430,497	
				RAZEM	430,497
78 d.1. 2.1. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²		
		284,51-10,79-10,86-16,31-13,47	m ²	233,080	
				RAZEM	233,080

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
79	KNR-W 4-01 d.1. 0711-01 2.1. 3	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
		(0,90+0,50*0,40+0,39+0,42+0,65+1,20)*2,10*2	m ²	15,792	
		zamurowania ściany działowe	m ²	244,868	
		słupy	m ²	12,400	
				RAZEM	273,060
80	KNR-W 4-01 d.1. 0708-03 2.1. 3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		12*3,10	m	37,200	
				RAZEM	37,200
81	KNR-W 4-01 d.1. 0701-02 2.1. 3	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (10 %)	m ²		
		poz.77*10%	m ²	43,050	
				RAZEM	43,050
82	KNR-W 4-01 d.1. 0711-02 2.1. 3	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
		poz.81	m ²	43,050	
				RAZEM	43,050
83	KNR-W 4-01 d.1. 0701-08 2.1. 3	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 (15 %)	m ²		
		poz.78*15%	m ²	34,962	
				RAZEM	34,962
84	KNR-W 4-01 d.1. 0711-13 2.1. 3	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
		poz.83	m ²	34,962	
				RAZEM	34,962
85	KNR-W 4-01 d.1. 0713-04 2.1. 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		286,93-10,79-10,86	m ²	265,280	
				RAZEM	265,280
86	KNR-W 2-02 d.1. 2004-10 2.1. 3	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02	m ²		
		(0,25+0,30*2)*(7,80+2,30+10,15+6,20)	m ²	22,483	
				RAZEM	22,483
1.2.		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA			
1.4					
87	KNR 0-19 d.1. 1023-12 2.1. 4	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia (Drzwi zewnętrzne ze wzmocnionych profili czterokomorowych PCV o wsp. dla całych drzwi U = 1,70 W/ m2?K. Całość przeszklona. Drzwi wyposażone w 2 zamki, w tym jeden z atestem. Szkło bezpieczne klasy P2)	m ²		
		1,80*2,35*1	m ²	4,230	
		drzwi Dz3 szt. 1			
		drzwi Dz4 szt. 1	m ²	4,736	
		drzwi Dw1 szt.1	m ²	4,140	
				RAZEM	13,106
88	KNR 0-19 d.1. 1023-11 2.1. 4	Montaż okien stałych o EI 60 z obróbką obsadzenia	m ²		
		okno Op3 szt 1	m ²	5,400	
		okno Op4 szt 1	m ²	3,780	
		okno Op5 szt 1	m ²	1,233	
				RAZEM	10,413

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89 d.1. 2.1. 4	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²		
	okno O6 szt. 3	0,85*1,45*3	m ²	3,698	
				RAZEM	3,698
1.2. 2		PIĘTRO			
1.2. 2.1		ŚCIANY			
90 d.1. 2.2. 1	KNR-W 4-01 0304-01 z.sz. 2.5. 9907	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - materiały z rozbiórki	m ³		
		((1,1*2+1,0*2)*0,43+1,1*2*0,24)*2,10+0,8*0,8*0,3	m ³	5,093	
				RAZEM	5,093
91 d.1. 2.2. 1	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych gr. 12 cm	m ²		
	otwory	(3,88+5,53+2,0+5,75+9,14+3,94)*2,75 -(1,00*2,10*3)	m ² m ²	83,160 -6,300	
				RAZEM	76,860
92 d.1. 2.2. 1	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,20*9+3,0*3	m	19,800	
				RAZEM	19,800
93 d.1. 2.2. 1	KNR 2-02 1218-04	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe dług. 1 m - parapety z konglomeratu wewn.	szt.		
		34	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
1.2. 2.2		TYNKI			
94 d.1. 2.2. 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²		
		(5,75*2+10,20*2+37,98+18,07+13,24*2+5,75*2+11,13*2+3,88*2+6,47*2+3,88*2+5,33*2+8,76*2+1,80*2)*2,75	m ²	573,183	
				RAZEM	573,183
95 d.1. 2.2. 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²		
		285,11	m ²	285,110	
				RAZEM	285,110
96 d.1. 2.2. 2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
	zamurowania ściany działowe	1,00*2,10*2*6 poz.91*2	m ² m ²	25,200 153,720	
				RAZEM	178,920
97 d.1. 2.2. 2	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		2,75*14	m	38,500	
				RAZEM	38,500
98 d.1. 2.2. 2	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (10 %)	m ²		
		poz.94*10%	m ²	57,318	
				RAZEM	57,318

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99 d.1. 2.2. 2	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu poz.98	m ² m ²	 57,318	 57,318
				RAZEM	57,318
100 d.1. 2.2. 2	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 (15 %) poz.95*15%	m ² m ²	 42,767	 42,767
				RAZEM	42,767
101 d.1. 2.2. 2	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu poz.100	m ² m ²	 42,767	 42,767
				RAZEM	42,767
102 d.1. 2.2. 2	KNR-W 4-01 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach poz.95	m ² m ²	 285,110	 285,110
				RAZEM	285,110
103 d.1. 2.2. 2	KNR-W 2-02 2004-10	Obudowa belek i podciągów oraz kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 podciągi kanały wentylacyjne (0,35+0,41)*(8,75+11,13+10,20+8,82) (0,56+0,45+0,66+0,7)*2,75	m ² m ² m ²	 29,564 6,518	 36,082
				RAZEM	36,082
1.2. 2.3		STOLARKA OKIENNA			
104 d.1. 2.2. 3	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien stałych o EI 60 z obróbką osadzenia okno Op5 szt 4	m ² m ²	 4,930	 4,930
				RAZEM	4,930
1.2. 2.4		POCHYLNIA			
105 d.1. 2.2. 4	KNR 2-05 0106-02	dostawa i montaż konstrukcji pochylni stalowej 1,68	t t	 1,680	 1,680
				RAZEM	1,680
106 d.1. 2.2. 4	KNR-W 2-02 1207-05	Pochwyty pochylni z rur ze stali nierdzewnej AISI 304, 5,0*2+8,0*2	m m	 26,000	 26,000
				RAZEM	26,000
107 d.1. 2.2. 4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych antypoślizgowa lub z przyklejeniem pasków antypoślizgowych 1,8*4,01*1,1 7,5*1,41*1,1	m ² m ² m ²	 7,940 11,633	 19,573
				RAZEM	19,573
108 d.1. 2.2. 4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.107	m ² m ²	 19,573	 19,573
				RAZEM	19,573
1.2. 3		DACH			
1.2. 3.1		WIEŃCE I ŚCIANY			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
109 d.1. 2.3. 1	KNR-W 2-02 0212-12	Wieżce monolityczne na ścianach zewnętrznych w poziomie stropu	m ³		
		0,44*0,25*27,69*2+0,25*0,25*11,71*2	m ³	7,556	
				RAZEM	7,556
110 d.1. 2.3. 1	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		0,25*0,25*(27,69+11,71)*2	m ³	4,925	
				RAZEM	4,925
111 d.1. 2.3. 1	KNR-W 2-02 0212-12	Wieżce monolityczne na ścianach zewnętrznych w poziomie stropu	m ³		
		0,25*0,25*(27,69+11,71)*2	m ³	4,925	
				RAZEM	4,925
112 d.1. 2.3. 1	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		(27,69/0,25*2*1,50+27,69/0,25*2*0,98+11,71/0,25*4*0,98)*0,222/1000	t	0,163	
				RAZEM	0,163
113 d.1. 2.3. 1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		(27,69*20+11,71*4*4)*0,900/1000,	t	0,667	
				RAZEM	0,667
114 d.1. 2.3. 1	KNR-W 2-02 0139-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków wapienno-piaskowych drążonych typu 2 NFD o grubości 25 cm	m ²		
	ściany szczytowe	12,59*0,57+12,59*0,995+12,59*2,30*0,5*2	m ²	48,660	
	otwory	-1,00*1,50	m ²	-1,500	
				RAZEM	47,160
115 d.1. 2.3. 1	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m		
		poz.114	m	47,160	
				RAZEM	47,160
116 d.1. 2.3. 1	KNR-W 2-02 0128-05	Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych	m		
		4*3,90	m	15,600	
				RAZEM	15,600
117 d.1. 2.3. 1	KNR-W 2-02 0128-05	System kominowy fi 180 z wentylacją	m		
		3,90*2	m	7,800	
				RAZEM	7,800
118 d.1. 2.3. 1	KNR-W 2-02 0129-02	Okładanie (szpaldowanie) kanałów wentylacyjnych i spalinowych ceglami grubości 1/2 cegły od wysokości dachu	m ²		
		(0,38*4+0,14*4+0,60*2+1,00*2+0,62*2+0,19*2)*2,12	m ²	14,628	
				RAZEM	14,628
119 d.1. 2.3. 1	KNR-W 2-02 0129-02	Okładanie (szpaldowanie) kanałów wentylacyjnych ceglami klinkierowymi grubości 1/2 cegły powyżej połaci dachowej.	m ²		
		(0,38*4+0,14*4+0,60*2+1,00*2+0,62*2+0,19*2)*1,30	m ²	8,970	
				RAZEM	8,970
120 d.1. 2.3. 1	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		0,938+0,23*2+0,3816	m ²	1,780	
				RAZEM	1,780

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
121 d.1. 2.3. 1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w kominach	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
1.2. 3.2		KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU			
122 d.1. 2.3. 2	KNR-W 2-02 0404-05/04	Więźba dachowa o rozpiętości z tarcicy nasyczonej 14.5 m - ekstrapolacja	m ²		
		27,44*7,82*2	m ²	429,162	
				RAZEM	429,162
123 d.1. 2.3. 2	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej na krokwiach.	m ²		
		poz. 122	m ²	429,162	
				RAZEM	429,162
124 d.1. 2.3. 2	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm	m ²		
		poz. 123	m ²	429,162	
				RAZEM	429,162
125 d.1. 2.3. 2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		pas pod i nad (27,44+24,84)*(0,50+0,70)	m ²	62,736	
		rynnowy 27,04*0,50	m ²	13,520	
		kalenica (2,20*2+3,10)*1,20	m ²	9,000	
		kosze (2,20+6,86*2)*0,60	m ²	9,552	
				RAZEM	94,808
126 d.1. 2.3. 2	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m ²		
		poz. 123	m ²	429,162	
				RAZEM	429,162
127 d.1. 2.3. 2	NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m		
		27,04+24,84	m	51,880	
				RAZEM	51,880
128 d.1. 2.3. 2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m		
		27,44+24,84	m	52,280	
				RAZEM	52,280
129 d.1. 2.3. 2	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z blachy - leje spustowe	szt.		
		5*3	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
130 d.1. 2.3. 2	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m		
		7,50*5	m	37,500	
				RAZEM	37,500
131 d.1. 2.3. 2	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²		
		poz. 123	m ²	429,162	
				RAZEM	429,162

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
132 d.1. 2.3. 2	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		27,04	m	27,040	
				RAZEM	27,040
133 d.1. 2.3. 2	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie (dł. 100 cm)	szt.		
		(7*3,00+1*2,00)/1,00	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
134 d.1. 2.3. 2	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
135 d.1. 2.3. 2	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - śniegołapy	szt.		
		40*2+44*2	szt.	168,000	
				RAZEM	168,000
136 d.1. 2.3. 2	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 80x80 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1.3.1		PARTER			
1.3.1.1		SUFITY			
137 d.1. 3.1. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		15,55+3,27	m ²	18,820	
				RAZEM	18,820
138 d.1. 3.1. 1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.137	m ²	18,820	
				RAZEM	18,820
139 d.1. 3.1. 1	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi - powierzchni gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		15,55+3,27	m ²	18,820	
				RAZEM	18,820
140 d.1. 3.1. 1	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²		
		284,51-15,55-3,27-16,31-13,47	m ²	235,910	
				RAZEM	235,910
1.3.1.2		ŚCIANY			
141 d.1. 3.1. 2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		669,05	m ²	669,050	
				RAZEM	669,050
142 d.1. 3.1. 2	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej " - ściany do wysokości	m ²		
		2,8*(2,82*2+1,4*2)-1,0*2,0	m ²	21,632	
		2,8*(2,82*2+1,3*4)-1,0*2,0-0,9*2,0*2	m ²	24,752	
		2,8*(3,6+1,44)*2-0,9*2,0*2	m ²	24,624	
		2,8*(2,0+1,44)*2-0,9*2,0*2	m ²	15,664	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2,8*(1,27+3,34)*2-0,9*2,0-0,8*2,0*3 2,8*(0,9+1,26)*2-0,8*2,0*2 2,8*(1,28+0,89)*2-0,8*2,0 2,8*(1,5+0,89)*2-0,8*2,0 2,8*(1,35+2,27)*2-0,9*2,0-0,8*2,0*2 2,8*(1,06+1,07)*4-0,8*2,0*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	19,216 8,896 10,552 11,784 15,272 20,656	
				RAZEM	173,048
143 d.1. 3.1. 2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz. 141-poz. 142+poz. 79	m ²	769,062	
				RAZEM	769,062
144 d.1. 3.1. 2	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi - powierzchni gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz. 143-poz. 145-poz. 146-poz. 147	m ²	508,556	
				RAZEM	508,556
145 d.1. 3.1. 2	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie (matowe) - powierzchni gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		16,06*1,50 16,96*1,50	m ² m ²	24,090 25,440	
				RAZEM	49,530
146 d.1. 3.1. 2	KNR-W 2-02 1508-06	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania	m ²		
		(36,88+25,40)*1,60	m ²	99,648	
				RAZEM	99,648
147 d.1. 3.1. 2	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny -wykonany ręcznie; - gruntowanie	m ²		
		(11,54+7,78+19,73+30,53)*1,60	m ²	111,328	
				RAZEM	111,328
148 d.1. 3.1. 2	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
		poz. 147	m ²	111,328	
				RAZEM	111,328
149 d.1. 3.1. 2	KNR-W 2-02 0613-04 analogia	Montaż płyty akustycznej na ścianach (na kleju)	m ²		
		(36,88+25,40)*0,90	m ²	56,052	
				RAZEM	56,052
1.3. 1.3		POSADZKI			
150 d.1. 3.1. 3	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zarte na gładko	m ²		
		poz. 36	m ²	275,320	
				RAZEM	275,320
151 d.1. 3.1. 3	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - do 4 cm Krotność = 2	m ²		
		poz. 150	m ²	275,320	
				RAZEM	275,320
152 d.1. 3.1. 3	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową. Siatka zgrzewana S235JR 3x1000x2000 100x100	m ²		
		poz. 151	m ²	275,320	
				RAZEM	275,320
153 d.1. 3.1. 3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładzinę pcw	m ²		
		68,36+6,67+15,55+22,25+7,66+35,98+41,38	m ²	197,850	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	197,850
154 d.1. 1123-02 3.1. 3	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe poz. 153*1,1-4,1*1,8	m ² m ²	 210,255	
				RAZEM	210,255
155 d.1. 1123-04 3.1. 3	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz. 154	m ² m ²	 210,255	
				RAZEM	210,255
156 d.1. 202 2808-05 3.1. 3	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - antypoślizgowe 3,27+22,21+2,29+3,51+3,95+10,79+10,86	m ² m ²	 56,880	
				RAZEM	56,880
157 d.1. 202 2809-03 3.1. 3	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 2*(2,66+1,23)-1,8*2 2*(7,17+2,66)-1,55-1,8-0,8-1,2-1,0 2*(2,66+2,14)-0,8	m m m	 4,180 13,310 8,800	
				RAZEM	26,290
1.3.		STOLARKA I ŚLUSARKA			
1.4					
158 d.1. 1023-12 3.1. 4	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych z obróbką osadzenia (Drzwi wewnętrzne z stalowe. Drzwi pełne przeciwpożarowe o EI60 z samozamykaczem) drzwi Dp4 szt. 1	m ² m ²	 2,100	
				RAZEM	2,100
159 d.1. 1024-06 3.1. 4	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych z ramiaków MDF i drewnianych z wypełnieniem plaster miodu, obłożone obustronnie płytą HDF. Ościeżnica MDF regulowana Drzwi z otworami w dolnej części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m? 1,00*2,10*2 0,90*2,10*1	m ² m ² m ²	 4,200 1,890	
				RAZEM	6,090
160 d.1. 1024-06 3.1. 4	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych o izolacyjności akustycznej Ra1 = 32 db. Drewniana sosnowa rama wypełniona płytą wiórową pełną, obustronnie oklejona laminowaną płytą hdf. ościeżnice stałe z mdf oklejane folią w kolorach skrzydeł. drzwi wyposażać w zamek. 1,00*2,10*3	m ² m ²	 6,300	
				RAZEM	6,300
161 d.1. 1024-06 3.1. 4	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych z ramiaków MDF i drewnianych z wypełnieniem plaster miodu, obłożone obustronnie płytą HDF. Ościeżnica MDF regulowana. drzwi Dw4 1,00*2,10	m ² m ²	 2,100	
				RAZEM	2,100
162 d.1. 1024-10 3.1. 4	KNR 0-19	Montaż ściany mobilnej SM1 z modulem drzwiowym, akustyczna Rw=50dB, bez prowadnic podłogowych, obsługa manualna, parkowanie w osi ścianka SM1 5,80*2,60	m ² m ²	 15,080	
				RAZEM	15,080
163 d.1. 1207-05 3.1. 4	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej AISI 304, 7,80+3,5	m m	 11,300	
				RAZEM	11,300
164 d.1. 1214-03 3.1. 4	KNR 2-02	Schody stalowe z jednostronną poręczą i ze spocznikiem oraz podest pod tablicę rozdzielczą w wentylatorni 1	szt. szt.	 1,000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000
1.3.		PIĘTRO			
2					
1.3.		SUFITY			
2.1					
165	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.1.	1204-08	poszpachlowaniem nierówności			
3.2.					
1					
	pom. 1/Is/01-08	285,23	m ²	285,230	
				RAZEM	285,230
166	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-	m ²		
d.1.	2011-04	go wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku			
3.2.					
1					
		poz. 165	m ²	285,230	
				RAZEM	285,230
167	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi - powierzchni gipsowych z gruntowa-	m ²		
d.1.	1510-05	nieniem			
3.2.					
1					
		poz. 166	m ²	285,230	
				RAZEM	285,230
1.3.		ŚCIANY			
2.2					
168	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.1.	1204-08	poszpachlowaniem nierówności			
3.2.					
2					
		(5,75*2+10,20*2+37,98+18,07+13,24*2+5,75*2+11,13*2+3,88*2+6,47*2+3,88*2+5,33*2+8,76*2+1,80*2+3,95*2+7,32*2+2,82*2+3,88*2+2,0*2)*2,75	m ²	683,018	
				RAZEM	683,018
169	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm	m ²		
d.1.	202 0837-04	na zaprawie klejowej " - ściany do wysokości			
3.2.					
2					
		3,62*0,50	m ²	1,810	
				RAZEM	1,810
170	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-	m ²		
d.1.	2011-02	go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku			
3.2.					
2					
		poz. 168-poz. 169	m ²	681,208	
				RAZEM	681,208
171	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi - powierzchni gipsowych z gruntowa-	m ²		
d.1.	1510-05	nieniem			
3.2.					
2					
		(5,75*2+10,20*2+37,98+18,07+13,24*2+5,75*2+11,13*2+3,88*2+6,47*2+3,88*2+5,33*2+8,76*2+1,80*2+3,95*2+7,32*2+2,82*2+3,88*2+2,0*2)*1,12	m ²	278,174	
				RAZEM	278,174
172	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłożu gipsowych bez	m ²		
d.1.	1508-06	szpachlowania			
3.2.					
2					
		31,88*1,60	m ²	51,008	
		29,14*1,60	m ²	46,624	
		30,02*1,60	m ²	48,032	
		13,66*1,60	m ²	21,856	
		14,56*1,60	m ²	23,296	
		27,75*1,60	m ²	44,400	
				RAZEM	235,216
173	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny -wykonany ręcznie; - gruntowanie	m ²		
d.1.	0505-01				
3.2.					
2					
		83,67*1,60	m ²	133,872	
				RAZEM	133,872
174	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
d.1.	0505-03				
3.2.					
2					
		poz. 173	m ²	133,872	
				RAZEM	133,872

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
175 d.1. 0613-04 3.2. analogia 2	KNR-W 2-02	Montaż płyty akustycznej na ścianach (na kleju)	m ²		
		31,88*0,90	m ²	28,692	
		29,14*0,90	m ²	26,226	
		27,75*0,90	m ²	24,975	
				RAZEM	79,893
1.3. 2.3		POSADZKI			
176 d.1. 202 1130-02 3.2. 3	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładzinę pcw	m ²		
		285,23	m ²	285,230	
				RAZEM	285,230
177 d.1. 1123-02 3.2. 3	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		poz.176*1,1-7,5*1,41	m ²	303,178	
				RAZEM	303,178
178 d.1. 1123-04 3.2. 3	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.177	m ²	303,178	
				RAZEM	303,178
1.3. 2.4		STOLARKA I ŚLUSARKA			
179 d.1. 1024-06 3.2. 4	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych o izolacyjności akustycznej Ra1 = 32 db. Drewniana sosnowa rama wypełniona płytą wiórową pełną, obustronnie oklejona laminowaną płytą hdf. ościeżnice stałe z mdf oklejane folią w kolorach skrzydeł. drzwi wyposażać w zamek.	m ²		
		1,00*2,10*6	m ²	12,600	
		drzwi DA1 szt. 5			
				RAZEM	12,600
180 d.1. 1024-06 3.2. 4	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych z ramiaków MDF i drewnianych z wypełnieniem plaster miodu, obłożone obustronnie płytą HDF. Ościeżnica MDF regulowana.	m ²		
		1,00*2,10*3	m ²	6,300	
		drzwi Dw4 szt. 2			
				RAZEM	6,300
181 d.1. 1023-12 3.2. 4	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych z obróbką obsadzenia (Drzwi wewnętrzne z stalowe. Drzwi przeszklone dwuskrzydłowe przeciwpożarowe o EI30 z samozamykaczem)	m ²		
		1,40*2,10	m ²	2,940	
		drzwi Dp1 szt. 1			
				RAZEM	2,940
1.3. 3		PODDASZE			
1.3. 3.1		IZOLACJE			
182 d.1. 0606-01 3.3. 1	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		na stropie 12,09*27,19	m ²	328,727	
				RAZEM	328,727
183 d.1. 0612-03 3.3. 1	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 15 cm	m ²		
		poz.182	m ²	328,727	
				RAZEM	328,727
184 d.1. 0612-04 3.3. 1	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - następna warstwa 10 cm	m ²		
		poz.182	m ²	328,727	
				RAZEM	328,727

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
185 d.1. 3.3. 1	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB grubości 22 mm na legarach	m ²		
		poz.182	m ²	328,727	
				RAZEM	328,727
186 d.1. 3.3. 1	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii paroizolacyjnej	m ²		
		14,10*27,20	m ²	383,520	
				RAZEM	383,520
187 d.1. 3.3. 1	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 5 cm	m ²		
		poz.186	m ²	383,520	
				RAZEM	383,520
188 d.1. 3.3. 1	KNR AT-31 0103-05	Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 15 cm na kominach do wysokości 100 cm	m ²		
		(0,38*4+0,14*4+0,60*2+1,00*2+0,62*2+0,19*2)*1,00	m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
189 d.1. 3.3. 1	KNR AT-31 0103-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
		poz.188	m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
1.3. 3.2		OBUDOWY			
190 d.1. 3.3. 2	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach	m ²		
		383,52	m ²	383,520	
				RAZEM	383,520
191 d.1. 3.3. 2	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) na stropach na rusztach GKF EI-60	m ²		
		383,52	m ²	383,520	
				RAZEM	383,520
192 d.1. 3.3. 2	KNR 2-02 2006-08	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) na stropach na rusztach GKF EI-60 - druga warstwa	m ²		
		383,52	m ²	383,520	
				RAZEM	383,520
193 d.1. 3.3. 2	KNR-W 2-02 2004-04	Obudowa słupów drewnianych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 (EI60)	m ²		
		0,14*4*2,30*22	m ²	28,336	
				RAZEM	28,336
194 d.1. 3.3. 2	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		383,52+poz.193	m ²	411,856	
				RAZEM	411,856
195 d.1. 3.3. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
	ściany szczytowe	poz.115	m ²	47,160	
				RAZEM	47,160
1.3. 3.3		STOLARKA			
196 d.1. 3.3. 3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych z obróbką osadzenia (Drzwi wewnętrzne z stalowe. Drzwi pełne przeciwpożarowe o EI30 z samozamykaczem)	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	drzwi Dp5 szt. 1	1,00*1,50	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
1.4		ELEWACJA			
1.4.1		ŚCIANY FUNDAMENTOWE			
197 d.1. 0104-03 4.1 9902-04	KNR-W 4-01	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów - grunty oblepiające narzędzia.	m ³		
		(27,69+25,09)*0,5*0,40	m ³	10,556	
				RAZEM	10,556
198 d.1. 0619-04 4.1	KNR-W 4-01	Oczyszczenie powierzchni ścian z cegły trudno dostępnych o powierzchni do 2 m ² przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		(27,69+25,09)*0,5	m ²	26,390	
				RAZEM	26,390
199 d.1. 0734-02 4.1	KNR-W 4-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowych na ścianach płaskich, o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²		
		poz.198	m ²	26,390	
				RAZEM	26,390
200 d.1. 0603-01 4.1	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		poz.198	m ²	26,390	
				RAZEM	26,390
201 d.1. 0603-02 4.1	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
		poz.198	m ²	26,390	
				RAZEM	26,390
202 d.1. 0101-01 4.1	KNR AT-31	Przyklejanie płyt styrodur (polistyren ekstrudowany) o gr. 15 cm na ścianach fundamentowych (starych)	m ²		
		poz.198	m ²	26,390	
				RAZEM	26,390
203 d.1. 0704-02 4.1	KNR AT-31	Mocowanie płyt styrodur łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły	m ²		
		poz.202	m ²	26,390	
				RAZEM	26,390
204 d.1. 0101-06 4.1	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
		poz.203	m ²	26,390	
				RAZEM	26,390
205 d.1. 0312-0201 4.1	KNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³		
		poz.197-poz.202*0,15	m ³	6,598	
				RAZEM	6,598
206 d.1. 0504-02 4.1 analogia	KNR-W 2-01	Rozplantowanie pozostałej ziemi z wykopów	m ³		
		poz.197-poz.205	m ³	3,958	
				RAZEM	3,958
1.4.2		ŚCIANY NADZIEMIA			
207 d.1. 2611-02 4.2	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		elewacja wschodnia	m ²	209,678	
		otwory - wschód	m ²	-47,236	
		elewacja zachodnia	m ²	189,931	
		otwory - zachód	m ²	-44,950	
				RAZEM	307,423
208 d.1. 0101-04 4.2	KNR AT-31	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach	m ²		
		poz.207	m ²	307,423	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	wełna mine- ralna	-(4,00*7,57-3,00*1,8+0,85*1,45*2+0,62*1,45+0,88*7,45-0,28*1,45*2)	m ²	-33,988	
				RAZEM	273,435
209 d.1. 0103-05 4.2 analogia	KNR AT-31	Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 15 cm na ścianach wewnętrznych.	m ²		
		4,00*7,57-3,00*1,8+0,85*1,45*2+0,62*1,45+0,88*7,45-0,28*1,45*2	m ²	33,988	
				RAZEM	33,988
210 d.1. 0704-02 4.2	KNR AT-31	Mocowanie płyt styropianowych i z wełny łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły	m ²		
		poz.208+poz.209	m ²	307,423	
				RAZEM	307,423
211 d.1. 0101-06 4.2	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
		poz.210	m ²	307,423	
				RAZEM	307,423
212 d.1. 0102-01 4.2	KNR AT-31	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach	m ²		
	otwory - wschód	((0,85+1,45*2)*30+(1,60+2,96*2)+(0,85+3,25*2)*2)*0,42	m ²	56,582	
	otwory - za- chód	((0,85+1,45*2)*16+(2,10+1,80*2)*2+(3,00+1,80*2)+(1,80+2,35*2)+(1,20+2,50*2)+ +(1,20+2,10*2)*2)*0,42	m ²	42,630	
				RAZEM	99,212
213 d.1. 0102-04 4.2	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach	m ²		
		poz.212	m ²	99,212	
				RAZEM	99,212
214 d.1. 0702-01 4.2	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
	otwory - wschód	(0,85+1,45*2)*30+(1,60+2,96*2)+(0,85+3,25*2)*2	m	134,720	
	otwory - za- chód	(0,85+1,45*2)*16+(2,10+1,80*2)*2+(3,00+1,80*2)+(1,80+2,35*2)+(1,20+2,50*2)+ (1,20+2,10*2)*2	m	101,500	
				RAZEM	236,220
215 d.1. 0505-01 4.2	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny (cokół) -wykonany ręcznie; - grunto- wanie	m ²		
		5,43+7,04+3,66	m ²	16,130	
				RAZEM	16,130
216 d.1. 0505-03 4.2	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
		poz.215	m ²	16,130	
				RAZEM	16,130
217 d.1. 2605-01 4.2	KNR-W 2-02	Okładzina elewacyjna - kolor mahoń (imitacja drewna) NRO	m ²		
		21,33+9,15	m ²	30,480	
				RAZEM	30,480
218 d.1. 0927-01 4.2	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podło- że farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		
	ściany	poz.211	m ²	307,423	
	ościeża	poz.213	m ²	99,212	
	okładzina i tyn cokołu	-(poz.216+poz.217)	m ²	-46,610	
				RAZEM	360,025
219 d.1. 0927-03 4.2	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gładkiego grubości 3- 5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym pod- łożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
		poz.211-(poz.216+poz.217)	m ²	260,813	
				RAZEM	260,813
220 d.1. 0927-05 4.2	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gładkiego grubości 3- 5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym pod- łożu na ościeżach	m ²		
		poz.213	m ²	99,212	
				RAZEM	99,212
221 d.1. 0303-01 4.2	KNR AT-26	Malowanie tynków farbą silikonową dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.219+poz.220	m ²	360,025	
				RAZEM	360,025
1.4.		ROBOTY POZOSTAŁE			
3					
222	KNR-W 2-02	Daszki drewniane nad wejściami.	m ²		
d.1.	0401-01				
4.3		4,00*1,10+6,80*1,103	m ²	11,900	
				RAZEM	11,900
223	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1.	202 0541-02				
4.3		(1,10*4+4,0*2+6,80*2)*0,45	m ²	11,700	
				RAZEM	11,700
224	NNRNKB	(z.VI) Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m ²		
d.1.	202 0421-01				
4.3		poz.222	m ²	11,900	
				RAZEM	11,900
225	NNRNKB	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m		
d.1.	202 0421-02				
4.3		4,00+6,80	m	10,800	
				RAZEM	10,800
226	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m		
d.1.	0522-02				
4.3		4,00+6,80	m	10,800	
				RAZEM	10,800
227	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z blachy - leje spustowe	szt		
d.1.	0524-03				
4.3		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
228	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m		
d.1.	0529-01				
4.3		3,25	m	3,250	
				RAZEM	3,250
229	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²		
d.1.	202 0535-03				
4.3		poz.222	m ²	11,900	
				RAZEM	11,900
230	KNR-W 2-02	Podbitka okapu - kolor mahoń (imitacja drewna) NRO	m ²		
d.1.	2605-01				
4.3		(27,44+25,09)*0,90	m ²	47,277	
				RAZEM	47,277
231	KNNR 0-02-	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.1.	1501-0100				
4.3		(27,5+25,0)*7,5	m ²	393,750000	
				RAZEM	393,750000
232	KNP 02	Montaż obudów grzejnikowych	m ²		
d.1.	1510-01.01				
4.3	analogia	0,25*((0,7*3*7)+(0,7*2+1,3)*10+(0,5*2+0,7)*2+(0,7*2+2,1)*5) 0,7*0,7*7+0,7*1,3*10+0,7*0,5*2+0,7*2,1*5	m ² m ²	15,650 20,580	
				RAZEM	36,230
1.4.		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
4					
233	KNR 4-01	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m ²		
d.1.	0101-09				
4.4		95,0*1,0	m ²	95,000	
				RAZEM	95,000
234	KNR 2-02	Ogrodzenie panelowe (z prętów zgrzewanych o średnicy 5 mm) wys.1,73 m na słupkach stal. 60x40 mm o wysokości 2,0m w rozst.2,5 m obsadz. w fundamencie o wymiarach 30 x 30 x 80 cm	m		
d.1.	1802-04				
4.4		95,0	m	95,000	
				RAZEM	95,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
235	KNR 2-02 d.1. 1801-02 4.4	Podmurówka betonowa	m		
		95	m	95,000	
				RAZEM	95,000
236	KNR 2-02 d.1. 1808-08 4.4	Brama stalowa przesuwna 6,25m wysokość 1,7m z furtką szerokości 1.0 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
237	KNR 2-02 d.1. 1808-08 4.4	Brama stalowa przesuwna 4,75m wysokość 1,7m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4.		CHODNIK I OPASKA			
5					
238	KNR 2-31 d.1. 0807-03 4.5	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		27,69*0,5	m ²	13,845	
				RAZEM	13,845
239	KNNR 6 d.1. 0101-03 4.5	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości opaski i chodników Krotność = 2 1,5*3,87+1,5*4,21+21,67*0,5	m ²		
			m ²	22,955	
				RAZEM	22,955
240	KNNR 6 d.1. 0106-03 4.5	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm	m ²		
		1,5*3,87+1,5*4,21+21,67*0,5	m ²	22,955	
				RAZEM	22,955
241	KNNR 6 d.1. 0103-01 4.5	Profilowanie i zagęszczanie dna koryta wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i opaski	m ²		
	opaska	poz.240	m ²	22,955	
				RAZEM	22,955
242	KNNR 6 d.1. 0404-03 4.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		2,37+4,13+1,58+21,67+0,5	m	30,250	
				RAZEM	30,250
243	KNNR 6 d.1. 0105-08 4.5	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o Rm=5 MPa gr. 5 cm zagęszczane - pod chodnik, opaskę, drogę i parking Krotność = 2 1,5*3,87+1,5*4,21+21,67*0,5	m ²		
			m ²	22,955	
				RAZEM	22,955
244	NNRNKB d.1. 231 0511-04 4.5	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm HOLLAND szarej - chodnik i opaska	m ²		
		1,5*3,87+1,5*4,21+21,67*0,5	m ²	22,955	
				RAZEM	22,955
245	d.1. analiza indywidualna 4.5	Wycieraczka zewnętrzna gumowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA "B"			
2.1		PARTER WC			
246	KNR-W 4-01 d.2. 0353-09 1	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
247	KNR-W 4-01 d.2. 0348-02 1	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(2,1*(1,1*2+1,75*2)-0,68*2,0*4)*0,12	m ³	0,784	
				RAZEM	0,784
248	KNR 4-01 d.2. 0329-02 1	Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		6*0,3*2,1	m ²	3,780	
				RAZEM	3,780

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
249	KNR 4-01 d.2. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,0*(3,66*2+1,43*2+1,87*2+2,63*2)*2-0,7*2,04*2-0,78*2,04*2-0,88*2,03*2	m ² m ²	 67,109	
				RAZEM	67,109
250	KNR 0-12 d.2. 0829-03 1	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 30 cm - na klej 2,1*(3,66*2+1,43*2+1,87*2+2,63*2)*2-0,7*2,04*2-0,78*2,04*2-0,88*2,03*2	m ² m ²	 70,945	
				RAZEM	70,945
251	KNR-W 4-01 d.2. 0812-05 1 uwa- ga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 2*(3,66*1,43+1,87*2,63)	m ² m ²	 20,304	
				RAZEM	20,304
252	KNR AT-17 d.2. 0110-01 1	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 2 mm poz.251	m ² m ²	 20,304	
				RAZEM	20,304
253	KNR 0-12 d.2. 1118-03 1	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.251	m ² m ²	 20,304	
				RAZEM	20,304
254	KNR-W 4-01 d.2. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian 0,8*(3,66*2+1,43*2+1,87*2+2,63*2)*2	m ² m ²	 30,688	
				RAZEM	30,688
255	KNR K-04 d.2. 0305-01 1	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.254	m ² m ²	 30,688	
				RAZEM	30,688
256	KNR 2-02 d.2. 1505-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.254	m ² m ²	 30,688	
				RAZEM	30,688
257	KNR 4-01 d.2. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity 2*(7,42*1,43+1,87*2,63)	m ² m ²	 31,057	
				RAZEM	31,057
258	KNR K-04 d.2. 0305-04 1	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.257	m ² m ²	 31,057	
				RAZEM	31,057
259	KNR 2-02 d.2. 1505-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.257	m ² m ²	 31,057	
				RAZEM	31,057
260	KNR-W 4-01 d.2. 0353-12 1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 0,95*2	m m	 1,900	
				RAZEM	1,900
261	KNR 2-02 d.2. 1218-04 1	Podokienniki,półki nadgrzejnikowe dług.1 m - parapety z konglomeratu wewn. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
262	KNR 0-19 d.2. 1024-06 1	Montaż drzwi wewnętrznych z ramiaków MDF i drewnianych z wypełnieniem plaster miodu, obłożone obustronnie płytą HDF. Ościeżnica MDF regulowana Drzwi dwuskrzydłowe 0,9*2,0*4	m ² m ²	 7,200	
				RAZEM	7,200
263	KNR 2-02 d.2. 1015-01 1	Ościeżnice wewnętrzna PORTA MINIMAX o stałej szerokości, z okleiną sosnową lakierowaną w kolorze skrzydeł drzwiowych 4*(1,0+2,1*2)	m m	 20,800	
				RAZEM	20,800

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
264	KNR-W 2-02 d.2. 1029-02 1 analogia	Ścianki i przegrody HPL $2,0*(1,75+1,1)*2$	m ² m ²	 11,400	
				RAZEM	11,400
265	KNR 2-17 d.2. 0137-01 1 analogia	Osadzenie krtek wentylacyjnych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
266	KNR 4-04 d.2. 1103-04 1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km $8*2,0*0,1+0,78*3,78*0,15+67,10*0,02+20,30*0,02$	m ³ m ³	 4,695	
				RAZEM	4,695
267	KNR 4-04 d.2. 1103-05 1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 poz.266	m ³ m ³	 4,695	
				RAZEM	4,695
2.2		I PIĘTRO WC			
268	KNR-W 4-01 d.2. 0353-09 2	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m ² 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
269	KNR-W 4-01 d.2. 0348-02 2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej $(2,1*(1,71+1,26)*2-0,68*2,07*4)*0,12$	m ³ m ³	 0,821	
				RAZEM	0,821
270	KNR 4-01 d.2. 0329-02 2	Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej $3*0,3*2,1+2*0,2*2,1$	m ² m ²	 2,730	
				RAZEM	2,730
271	KNR 4-01 d.2. 0819-15 2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $2,0*(2,97*2+1,71*2+1,55*2+2,4*2)*2-0,7*2,07*2-0,78*2,04*2$ $2,0*(1,2*2+1,55*2)-0,7*2,05$	m ² m ² m ²	 62,960 9,565	
				RAZEM	72,525
272	KNR 0-12 d.2. 0829-03 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 30 cm - na klej $2,1*(2,97*2+1,71*2+1,55*2+2,4*2)*2-0,7*2,07*2-0,78*2,04*2$ $2,1*(1,2*2+1,55*2)-0,7*2,05$	m ² m ² m ²	 66,412 10,115	
				RAZEM	76,527
273	KNR-W 4-01 d.2. 0812-05 uwa- ga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek $2*(2,97*1,71+1,55*2,4)+1,2*1,55$	m ² m ²	 19,457	
				RAZEM	19,457
274	KNR AT-17 d.2. 0110-01 2	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 2 mm poz.273	m ² m ²	 19,457	
				RAZEM	19,457
275	KNR 0-12 d.2. 1118-03 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.273	m ² m ²	 19,457	
				RAZEM	19,457
276	KNR-W 4-01 d.2. 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian $1,0*(2,97*2+1,71*2+1,55*2+2,4*2)*2$ $1,0*(1,2*2+1,55*2)$	m ² m ² m ²	 34,520 5,500	
				RAZEM	40,020
277	KNR K-04 d.2. 0305-01 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.276	m ² m ²	 40,020	
				RAZEM	40,020

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
278	KNR 2-02 d.2. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.276	m ² m ²	 40,020	
				RAZEM	40,020
279	KNR 4-01 d.2. 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity 2*(2,97*1,71+1,55*2,4)+1,2*1,55	m ² m ²	 19,457	
				RAZEM	19,457
280	KNR K-04 d.2. 0305-04 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.279	m ² m ²	 19,457	
				RAZEM	19,457
281	KNR 2-02 d.2. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.279	m ² m ²	 19,457	
				RAZEM	19,457
282	KNR 0-19 d.2. 1024-06 2	Montaż drzwi wewnętrznych z ramiaków MDF i drewnianych z wypełnieniem plaster miodu, obłożone obustronnie płytą HDF. Ościeżnica MDF regulowana Drzwi dwuskrzydłowe 0,9*2,0*3	m ² m ²	 5,400	
				RAZEM	5,400
283	KNR 2-02 d.2. 1015-01 2	Ościeżnice wewnętrzna PORTA MINIMAX o stałej szerokości, z okleiną sosnową lakierowaną w kolorze skrzydeł drzwiowych 3*(1,0+2,1*2)	m m	 15,600	
				RAZEM	15,600
284	KNR-W 2-02 d.2. 1029-02 2 analogia	Ścianki i przegrody HPL 2,0*(1,71+1,2)*2	m ² m ²	 11,640	
				RAZEM	11,640
285	KNR 2-17 d.2. 0137-01 2 analogia	Osadzenie krętek wentylacyjnych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
286	KNR 4-04 d.2. 1103-04 2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 8*2,0*0,1+0,82+2,73*0,15+72,52*0,02+19,45*0,02	m ³ m ³	 4,669	
				RAZEM	4,669
287	KNR 4-04 d.2. 1103-05 2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 poz.286	m ³ m ³	 4,669	
				RAZEM	4,669
2.3		ROBOTY WEWNĘTRZNE			
288	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 3	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią <okna>1,5*1,5+2,5*1,5*3+0,9*1,5*4+1,5*2,4+2,5*5*8+2,5*1,45*8+1,5*1,5 <drzwi>18*2,0+4*3,5 <podłogi>586,4	m ² m ² m ² m ²	 153,750 50,000 586,400	
				RAZEM	790,150
289	KNR-W 4-01 d.2. 0812-05 3	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 62,7+50,5+4,0	m ² m ²	 117,200	
				RAZEM	117,200
290	NNRNKB d.2. 202 2809-03 3	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 15,03+13,03+14,34*2+2*0,5+2,0*4+1,5-1,5*5-0,9*7 8,41+2,45+3,22+9,93+1,9+8,57+4,43+5,65-0,9*6	m m m	 53,440 39,160	
				RAZEM	92,600
291	KNR 0-12 d.2. 1118-03 3	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.289	m ² m ²	 117,200	
				RAZEM	117,200

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
292	KNR-W 4-01 d.2. 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²		
	pom. 0/06 i 1/09	2,77*(2*(12,33+2,95)+2*(2,0+3,55)+2*(15,03+2,0))	m ²	209,744	
		3,0*(12,33+2,95+9,57+4,43+8,6+9,78+3,43+2,45)	m ²	160,620	
				RAZEM	370,364
293	KNR K-04 d.2. 0305-01 3	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.292	m ²	370,364	
				RAZEM	370,364
294	KNR-W 2-02 d.2. 1510-05 3	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi - powierzchni gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.292-poz.303	m ²	254,204	
				RAZEM	254,204
295	KNR-W 4-01 d.2. 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²		
		62,1+74,3	m ²	136,400	
				RAZEM	136,400
296	KNR-W 2-02 d.2. 2011-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.295	m ²	136,400	
				RAZEM	136,400
297	KNR-W 2-02 d.2. 1510-05 3	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi - powierzchni gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.296	m ²	136,400	
				RAZEM	136,400
298	KNR AT-31 d.2. 0505-01 3	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny -wykonany ręcznie; - gruntowanie	m ²		
		1,6*(2*(12,33+2,95)+2*(2,0+3,55)+2*(15,03+2,0))	m ²	121,152	
		1,6*(12,33+2,95+9,57+4,43+8,6+9,78+3,43+2,45)	m ²	85,664	
				RAZEM	206,816
299	KNR AT-31 d.2. 0505-03 3	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
		poz.298	m ²	206,816	
				RAZEM	206,816
300	KNR 0-02- d.2. 1501-0100 3	Rusztowania wewnętrzne rurowe na kółkach	m ²		
		8,5*2*(24,3+12,0)	m ²	617,100000	
				RAZEM	617,100000
301	KNR 2-02 d.2. 1505-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni - ściany	m ²		
		<parter>2,77*(4*2,0+2*(2,95+3,3)+2*(2,39+3,3)+2*(2,06+3,3)+4*(0,61+1,75)+2*(6,9+5,55)+2*(1,7+2,4))	m ²	235,838	
		<sala gimnastyczna>8,5*2*(24,3+12,0)-2,5*5,0*8-116,16	m ²	400,940	
		<I piętro>3,0*(2*5,55+2*6,9+5,55+5,28+2,74+2,03+1,86+6,18+2*(1,71+2,75))+2,75+1,56+1,83+1,8+2*(1,75+3,38))	m ²	226,980	
				RAZEM	863,758
302	KNR 2-02 d.2. 1505-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		<parter>74,3+4,0+10,0+6,8+38,3+7,9+1,6*2+291,6	m ²	436,100	
		<I piętro>62,1+38,3+6,2+4,7+3,8+35,2	m ²	150,300	
				RAZEM	586,400
303	KNR-W 2-02 d.2. 1508-06 3	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania	m ²		
		1,6*2*(24,3+12,0)	m ²	116,160	
				RAZEM	116,160
304	KNR 2-05 d.2. 0903-05 3 analogia	Sufity z płyt warstwowych z tworzywem PCW grubości 15 cm w pom. schowka sali gimnastycznej	m ²		
		1,7*2,4	m ²	4,080	
				RAZEM	4,080

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
305	KNP 02 d.2. 1510-01.01 3 analogia	Montaż obudów grzejnikowych 0,25*((0,5*2+0,7)*6+0,7*3*17+(0,7*2+1,1)+(0,7*2+0,9)*2) 0,7*0,5*6+0,7*0,7*17+0,7*1,1+0,7*0,9*2	m ² m ² m ²	 13,250 12,460	
				RAZEM	25,710
306	KNR 4-01 d.2. 1301-08 3 analogia	Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
307	KNR 4-01 d.2. 1306-01 3 analogia	Demontaż obudów grzejników na sali gimnastycznej 6*4	szt. przec. szt. przec.	 24,000	
				RAZEM	24,000
308	KNR 4-04 d.2. 1103-04 3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 117,2*0,02+0,05*3,0*1,7*6	m ³ m ³	 3,874	
				RAZEM	3,874
309	KNR 4-04 d.2. 1103-05 3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 poz.308	m ³ m ³	 3,874	
				RAZEM	3,874
2.4		ELEWACJA I DACH			
310	KNNR 0-02- d.2. 1501-0100 4	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 7,0*(3,73+9,8+4,11+15,82)+18,7*2*8,7+25,0*7,5	m ² m ²	 747,100000	
				RAZEM	747,100000
311	KNR 0-17 d.2. 2608-01 4	Przygotowanie podłoża pod malowanie elewacji - oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacja 112,77 wschodnia elewacja po- 134,67 łudniowa elewacja za- 77,26 chodnia elewacja pół- 226,40 nocna	m ² m ² m ² m ² m ²	 112,770 134,670 77,260 226,400	
				RAZEM	551,100
312	KNR AT-26 d.2. 0303-01 4	Malowanie tynków farbą silikonową dwukrotnie - aplikacja ręczna poz.311	m ² m ²	 551,100	
				RAZEM	551,100
313	KNR-W 4-01 d.2. 1212-28 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad przy schodach zewnętrznych i pod- jeździe dla niepełnosprawnych na kolor czarny 1,90*3+2,50*3+1,10*4+10,90*3+7,60*3+1,10*8	m m	 81,900	
				RAZEM	81,900
314	KNR 4-04 d.2. 0509-03 4	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 5,0*5,0	m ² m ²	 25,000	
				RAZEM	25,000
315	KNR-W 4-01 d.2. 0804-07 4	Zerwanie szlichty cementowej 5,0*5,0	m ² m ²	 25,000	
				RAZEM	25,000
316	KNR-W 4-01 d.2. 0203-01 z.sz. 4 2.6. 9905-01	Uzupełnienie podłoży betonowych. 0,05*(5,0*5,0)	m ³ m ³	 1,250	
				RAZEM	1,250
317	KNR-W 4-01 d.2. 0545-08 4	Rozebranie obróbek murów ognioowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pas podryn- nowy	0,5*25,0*2	m ²	25,000	
	pas nadryn- nowy	0,25*25,0*2	m ²	12,500	
	ogniomur	0,8*18,7*2	m ²	29,920	
				RAZEM	67,420
318 d.2. 4	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		22,44+2,25*2+25,06	m	52,000	
				RAZEM	52,000
319 d.2. 4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,60*3+6,60*3+2,30	m	44,900	
				RAZEM	44,900
320 d.2. 4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
	pas podryn- nowy	0,5*25,0*2	m ²	25,000	
	pas nadryn- nowy	0,25*25,0*2	m ²	12,500	
	ogniomury kominy	0,8*18,7*2	m ²	29,920	
		2*0,25*(0,4*10+0,6*2+1,05*2+1,6*2)+0,4*0,4+0,4*0,6+0,4*1,05+0,4*1,6	m ²	6,710	
				RAZEM	74,130
321 d.2. 4	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m		
		22,44+2,25*2+25,06	m	52,000	
				RAZEM	52,000
322 d.2. 4	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m		
		7,60*3+6,60*3+2,30	m	44,900	
				RAZEM	44,900
323 d.2. 4	KNR-W 2-02 0504-02 analogia	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		5,0*5,0	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
324 d.2. 4	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		0,7*(0,4*0,4+0,6*0,4+1,05*0,4+1,6*0,4)	m ³	1,022	
				RAZEM	1,022
325 d.2. 4	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły	m ³		
		0,7*(0,4*0,4+0,6*0,4+1,05*0,4+1,6*0,4)	m ³	1,022	
				RAZEM	1,022
326 d.2. 4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.8cm	m ²		
		0,4*0,4+0,4*0,6+0,4*1,05+0,4*1,6	m ²	1,460	
				RAZEM	1,460
327 d.2. 4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		1,02	m ³	1,020	
				RAZEM	1,020
328 d.2. 4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 poz.327	m ³		
			m ³	1,020	
				RAZEM	1,020

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA "A"				
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1.1.1		DACH				
1 d.1. 1.1	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m	13,000		
2 d.1. 1.1	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m	13,000		
3 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	27,690		
4 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	58,631		
5 d.1. 1.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²	336,068		
6 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie szlichty cementowej	m ²	336,068		
7 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm	m ²	335,525		
8 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 0609-04	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego - za każdy następny 1 cm grubości (średnia grubość 35 cm) Krotność = 20	m ²	335,525		
9 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie attyki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do poziomu stropu	m ³	11,880		
10 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	3,845		
11 d.1. 1.1	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³	4,523		
Razem dział: DACH						
1.1.2		PIĘTRO				
12 d.1. 1.2	KNR-W 4-01 0436-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem	m	14,000		
13 d.1. 1.2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2	szt.	4,000		
14 d.1. 1.2	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.	7,000		
15 d.1. 1.2	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m ²	14,700		
16 d.1. 1.2	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	14,955		
17 d.1. 1.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych oraz hydrantu	m ³	3,274		
18 d.1. 1.2	KNR-W 4-01 0209-02	Przebiecie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ²	1,091		
19 d.1. 1.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	265,910		
20 d.1. 1.2	KNR AT-17 0110-01	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 2 mm	m ²	281,240		
21 d.1. 1.2	KNR-W 7-12 0301-01	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni posadzek	m ²	281,240		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1. 1.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	11,900		
23 d.1. 1.2	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	34,000		
24 d.1. 1.2	KNR-W 4-01 0353-17	Wykucie z muru klamer włazowych osadzonych dwoma końcami	szt.	9,000		
25 d.1. 1.2	KNR-W 4-01 0353-04 analogia	Demontaż klapy włazowej na dach	szt.	1,000		
Razem dział: PIĘTRO						
1.1. 3		PARTER				
26 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0436-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem	m	77,000		
27 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2	szt.	6,000		
28 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.	3,000		
29 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m ²	23,490		
30 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	40,428		
31 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	2,863		
32 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0209-02	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ²	1,091		
33 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	197,740		
34 d.1. 1.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	126,660		
35 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²	77,580		
36 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	275,320		
37 d.1. 1.3	KNR AT-17 0110-01	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 2 mm	m ²	275,320		
38 d.1. 1.3	KNR-W 7-12 0301-01	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni posadzek	m ²	275,320		
39 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	3,964		
40 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0106-02	Wybranie istniejącego podłoża z piasku do głębokości 50 cm wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach. Piasek do ponownego wbudowania.	m ³	12,288		
41 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku piasku.	m ³	12,288		
42 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0619-02	Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m ²	13,054		
43 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0212-05	Rozbiórka zadaszeń z płyt żelbetowych	m ³	0,139		
44 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	9,800		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
45 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	20,400		
46 d.1. 1.3	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrady schodowej.	m	7,800		
Razem dział: PARTER						
1.1. 4		ROBOTY PORZĄDKOWE				
47 d.1. 1.4	KNR 4-04 0901- 07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m	13,000		
48 d.1. 1.4	KNR 4-04 1103- 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	234,689		
49 d.1. 1.4	KNR 4-04 1103- 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m ³	234,689		
50 d.1. 1.4	W-01 kalk. własna	Utylizacja gruzu	t	375,502		
51 d.1. 1.4	KNR 4-04 1106- 01	Wywiezienie papy samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	t	0,790		
52 d.1. 1.4	KNR 4-04 1106- 03	Wywiezienie papy samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 4	t	0,790		
53 d.1. 1.4	W-02 kalk. własna	Utylizacja papy	t	0,790		
Razem dział: ROBOTY PORZĄDKOWE						
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1.2		ROBOTY MONTAŻOWE				
1.2. 1		PARTER				
1.2. 1.1		FUNDAMENTY				
54 d.1. 2.1. 1	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	0,300		
55 d.1. 2.1. 1	KNR-W 4-01 0106-02	Wybranie istniejącego podłoża z piasku do głębokości 50 cm wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach. Piasek do ponownego wbudowania.	m ³	1,500		
56 d.1. 2.1. 1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku piasku.	m ³	1,500		
57 d.1. 2.1. 1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	0,300		
58 d.1. 2.1. 1	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe na chudziaku z papy zgrzewalnej	m ²	3,000		
59 d.1. 2.1. 1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t	0,072		
60 d.1. 2.1. 1	KNR-W 2-02 0204-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)	m ³	1,200		
61 d.1. 2.1. 1	KNR-W 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0,675		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
62 d.1. 2.1. 1	KNR-W 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	3,000		
63 d.1. 2.1. 1	KNR-W 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	3,000		
64 d.1. 2.1. 1	KNR-W 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	6,600		
65 d.1. 2.1. 1	KNR-W 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	6,600		
66 d.1. 2.1. 1	KNR-W 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów piaskiem z przetrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³	1,406		
67 d.1. 2.1. 1	KNR-W 4-01 0203-01 z.sz.2. 6. 9905-01	Uzupełnienie podłoży betonowych.	m ³	6,367		
Razem dział: FUNDAMENTY						
1.2. 1.2		ŚCIANY I PODCIĄGI				
68 d.1. 2.1. 2	KNR-W 4-01 0314-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i osadzenie belek stalowych do IN260	m	52,900		
69 d.1. 2.1. 2	KNR-W 4-01 0314-07 z.sz.2. 5. 9907	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota - materiały z rozbiórki	m	52,900		
70 d.1. 2.1. 2	KNR-W 4-01 0304-01 z.sz.2. 5. 9907	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - materiały z rozbiórki	m ³	3,474		
71 d.1. 2.1. 2	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	27,900		
72 d.1. 2.1. 2	KNR 9-01 0104-01	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloczków silikatowych gr. 18 cm	m ²	17,143		
73 d.1. 2.1. 2	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych gr. 12 cm	m ²	122,434		
74 d.1. 2.1. 2	KNR-W 2-02 0132-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 12 cm z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	1,000		
75 d.1. 2.1. 2	KNR-W 2-02 0132-02	Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 12 cm z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.	6,000		
76 d.1. 2.1. 2	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	19,500		
Razem dział: ŚCIANY I PODCIĄGI						
1.2. 1.3		TYNKI				
77 d.1. 2.1. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²	430,497		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
78 d.1. 2.1. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	233,080		
79 d.1. 2.1. 3	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²	273,060		
80 d.1. 2.1. 3	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m	37,200		
81 d.1. 2.1. 3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (10 %)	m ²	43,050		
82 d.1. 2.1. 3	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²	43,050		
83 d.1. 2.1. 3	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 (15 %)	m ²	34,962		
84 d.1. 2.1. 3	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²	34,962		
85 d.1. 2.1. 3	KNR-W 4-01 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach	m ²	265,280		
86 d.1. 2.1. 3	KNR-W 2-02 2004-10	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02	m ²	22,483		
Razem dział: TYNKI						
1.2. 1.4		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA				
87 d.1. 2.1. 4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia (Drzwi zewnętrzne ze wzmocnionych profili czterokomorowych PCV o wsp. dla całych drzwi U = 1,70 W/m2?K. Całość przeszklona. Drzwi wyposażone w 2 zamki, w tym jeden z atestem. Szkło bezpieczne klasy P2)	m ²	13,106		
88 d.1. 2.1. 4	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien stałych o EI 60 z obróbką obsadzenia	m ²	10,413		
89 d.1. 2.1. 4	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²	3,698		
Razem dział: STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA						
Razem dział: PARTER						
1.2. 2		PIĘTRO				
1.2. 2.1		ŚCIANY				
90 d.1. 2.2. 1	KNR-W 4-01 0304-01 z.sz.2. 5. 9907	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - materiały z rozbiórką	m ³	5,093		
91 d.1. 2.2. 1	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków silikatowych gr. 12 cm	m ²	76,860		
92 d.1. 2.2. 1	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	19,800		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
93 d.1. 2.2. 1	KNR 2-02 1218-04	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe dług. 1 m - parapety z konglomeratu wewn.	szt.	34,000		
Razem dział: ŚCIANY						
1.2. 2.2		TYNKI				
94 d.1. 2.2. 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²	573,183		
95 d.1. 2.2. 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	285,110		
96 d.1. 2.2. 2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²	178,920		
97 d.1. 2.2. 2	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m	38,500		
98 d.1. 2.2. 2	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (10 %)	m ²	57,318		
99 d.1. 2.2. 2	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²	57,318		
100 d.1. 2.2. 2	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 (15 %)	m ²	42,767		
101 d.1. 2.2. 2	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²	42,767		
102 d.1. 2.2. 2	KNR-W 4-01 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach	m ²	285,110		
103 d.1. 2.2. 2	KNR-W 2-02 2004-10	Obudowa belek i podciągów oraz kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02	m ²	36,082		
Razem dział: TYNKI						
1.2. 2.3		STOLARKA OKIENNA				
104 d.1. 2.2. 3	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien stałych o EI 60 z obróbką osadzenia	m ²	4,930		
Razem dział: STOLARKA OKIENNA						
1.2. 2.4		POCHYLNIA				
105 d.1. 2.2. 4	KNR 2-05 0106-02 analogia	dostawa i montaż konstrukcji pochylni stalowej	t	1,680		
106 d.1. 2.2. 4	KNR-W 2-02 1207-05	Pochwyty pochylni z rur ze stali nierdzewnej AISI 304,	m	26,000		
107 d.1. 2.2. 4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych antypoślizgowa lub z przyklejeniem pasków antypoślizgowych	m ²	19,573		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
108 d.1. 2.2. 4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	19,573		
Razem dział: POCHYLNIA						
Razem dział: PIĘTRO						
1.2. 3		DACH				
1.2. 3.1		WIĘNCE I ŚCIANY				
109 d.1. 2.3. 1	KNR-W 2-02 0212-12	Więńce monolityczne na ścianach zewnętrznych w poziomie stropu	m ³	7,556		
110 d.1. 2.3. 1	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	4,925		
111 d.1. 2.3. 1	KNR-W 2-02 0212-12	Więńce monolityczne na ścianach zewnętrznych w poziomie stropu	m ³	4,925		
112 d.1. 2.3. 1	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0,163		
113 d.1. 2.3. 1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t	0,667		
114 d.1. 2.3. 1	KNR-W 2-02 0139-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków wapienno-piaskowych drążonych typu 2 NFD o grubości 25 cm	m ²	47,160		
115 d.1. 2.3. 1	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm	m	47,160		
116 d.1. 2.3. 1	KNR-W 2-02 0128-05	Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych	m	15,600		
117 d.1. 2.3. 1	KNR-W 2-02 0128-05	System kominowy fi 180 z wentylacją	m	7,800		
118 d.1. 2.3. 1	KNR-W 2-02 0129-02	Okładanie (szpałdowanie) kanałów wentylacyjnych i spalinowych ceglami grubości 1/2 cegły od wysokości dachu	m ²	14,628		
119 d.1. 2.3. 1	KNR-W 2-02 0129-02	Okładanie (szpałdowanie) kanałów wentylacyjnych ceglami klinkierowymi grubości 1/2 cegły powyżej połaci dachowej.	m ²	8,970		
120 d.1. 2.3. 1	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	1,780		
121 d.1. 2.3. 1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w kominach	szt.	12,000		
Razem dział: WIĘNCE I ŚCIANY						
1.2. 3.2		KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU				
122 d.1. 2.3. 2	KNR-W 2-02 0404-05/04	Więźba dachowa o rozpiętości z tarcicy nasyczonej 14.5 m - ekstrapolacja	m ²	429,162		
123 d.1. 2.3. 2	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej na krokwiach.	m ²	429,162		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
124 d.1. 2.3. 2	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm	m ²	429,162		
125 d.1. 2.3. 2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	94,808		
126 d.1. 2.3. 2	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m ²	429,162		
127 d.1. 2.3. 2	NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m	51,880		
128 d.1. 2.3. 2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m	52,280		
129 d.1. 2.3. 2	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z blachy - leje spustowe	szt	15,000		
130 d.1. 2.3. 2	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m	37,500		
131 d.1. 2.3. 2	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²	429,162		
132 d.1. 2.3. 2	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	27,040		
133 d.1. 2.3. 2	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie (dł. 100 cm)	szt.	23,000		
134 d.1. 2.3. 2	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.	8,000		
135 d.1. 2.3. 2	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - śniegołapy	szt.	168,000		
136 d.1. 2.3. 2	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 80x80 cm	szt	1,000		
Razem dział: KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU						
Razem dział: DACH						
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE						
1.3		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
1.3.1		PARTER				
1.3.1.1		SUFITY				
137 d.1. 3.1. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	18,820		
138 d.1. 3.1. 1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	18,820		
139 d.1. 3.1. 1	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi - powierzchni gipsowych z gruntowaniem	m ²	18,820		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
140 d.1. 3.1. 1	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²	235,910		
Razem dział: SUFITY						
1.3. 1.2		ŚCIANY				
141 d.1. 3.1. 2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	669,050		
142 d.1. 3.1. 2	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej " - ściany do wysokości	m ²	173,048		
143 d.1. 3.1. 2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	769,062		
144 d.1. 3.1. 2	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi - powierzchni gipsowych z gruntowaniem	m ²	508,556		
145 d.1. 3.1. 2	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie (matowe) - powierzchni gipsowych z gruntowaniem	m ²	49,530		
146 d.1. 3.1. 2	KNR-W 2-02 1508-06	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłożu gipsowych bez szpachlowania	m ²	99,648		
147 d.1. 3.1. 2	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny -wykonany ręcznie; - gruntowanie	m ²	111,328		
148 d.1. 3.1. 2	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny -wykonany ręcznie na ścianach	m ²	111,328		
149 d.1. 3.1. 2	KNR-W 2-02 0613-04 analogia	Montaż płyty akustycznej na ścianach (na kleju)	m ²	56,052		
Razem dział: ŚCIANY						
1.3. 1.3		POSADZKI				
150 d.1. 3.1. 3	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²	275,320		
151 d.1. 3.1. 3	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - do 4 cm Krotność = 2	m ²	275,320		
152 d.1. 3.1. 3	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową. Siatka zgrzewana S235JR 3x1000x2000 100x100	m ²	275,320		
153 d.1. 3.1. 3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykładzinę pcw	m ²	197,850		
154 d.1. 3.1. 3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²	210,255		
155 d.1. 3.1. 3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	210,255		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
156 d.1. 3.1. 3	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - antypoślizgowe	m ²	56,880		
157 d.1. 3.1. 3	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	26,290		
Razem dział: POSADZKI						
1.3. 1.4		STOLARKA I ŚLUSARKA				
158 d.1. 3.1. 4	KNR 0-19 1023- 12	Montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych z obróbką obsadzenia (Drzwi wewnętrzne z stalowe. Drzwi pełne przeciwpożarowe o EI60 z samozamykaczem)	m ²	2,100		
159 d.1. 3.1. 4	KNR 0-19 1024- 06	Montaż drzwi wewnętrznych z ramiaków MDF i drewnianych z wypełnieniem plaster miodu, obłożone obustronnie płytą HDF. Ościeżnica MDF regulowana Drzwi z otworami w dolnej części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m ² .	m ²	6,090		
160 d.1. 3.1. 4	KNR 0-19 1024- 06	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych o izolacyjności akustycznej Ra1 = 32 db. Drewniana sosnowa rama wypełniona płytą wiórową pełną, obustronnie oklejona laminowaną płytą hdf. ościeżnice stałe z mdf oklejane folią w kołach skrzydeł. drzwi wyposażać w zamek.	m ²	6,300		
161 d.1. 3.1. 4	KNR 0-19 1024- 06	Montaż drzwi wewnętrznych z ramiaków MDF i drewnianych z wypełnieniem plaster miodu, obłożone obustronnie płytą HDF. Ościeżnica MDF regulowana.	m ²	2,100		
162 d.1. 3.1. 4	KNR 0-19 1024- 10	Montaż ściany mobilnej SM1 z modulem drzwiowym, akustyczna Rw=50dB, bez przewodnic podłogowych, obsługa manualna, parkowanie w osi	m ²	15,080		
163 d.1. 3.1. 4	KNR-W 2-02 1207-05	Balustrady schodowe z rur ze stali nierdzewnej AISI 304,	m	11,300		
164 d.1. 3.1. 4	KNR 2-02 1214- 03	Schody stalowe z jednostronną poręczą i ze spocznikiem oraz podest pod tablicę rozdzielczą w wentylatorni	szt.	1,000		
Razem dział: STOLARKA I ŚLUSARKA						
Razem dział: PARTER						
1.3. 2		PIĘTRO				
1.3. 2.1		SUFITY				
165 d.1. 3.2. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	285,230		
166 d.1. 3.2. 1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	285,230		
167 d.1. 3.2. 1	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi - powierzchni gipsowych z gruntowaniem	m ²	285,230		
Razem dział: SUFITY						
1.3. 2.2		ŚCIANY				
168 d.1. 3.2. 2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	683,018		
169 d.1. 3.2. 2	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej " - ściany do wysokości	m ²	1,810		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
170 d.1. 3.2. 2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	681,208		
171 d.1. 3.2. 2	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi - powierzchni gipsowych z gruntowaniem	m ²	278,174		
172 d.1. 3.2. 2	KNR-W 2-02 1508-06	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania	m ²	235,216		
173 d.1. 3.2. 2	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny -wykonany ręcznie; - gruntowanie	m ²	133,872		
174 d.1. 3.2. 2	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny -wykonany ręcznie na ścianach	m ²	133,872		
175 d.1. 3.2. 2	KNR-W 2-02 0613-04 analogia	Montaż płyty akustycznej na ścianach (na kleju)	m ²	79,893		
Razem dział: ŚCIANY						
1.3. 2.3		POSADZKI				
176 d.1. 3.2. 3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - pod wykładzinę pcw	m ²	285,230		
177 d.1. 3.2. 3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²	303,178		
178 d.1. 3.2. 3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	303,178		
Razem dział: POSADZKI						
1.3. 2.4		STOLARKA I ŚLUSARKA				
179 d.1. 3.2. 4	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych o izolacyjności akustycznej Ra1 = 32 db. Drewniana sosnowa rama wypełniona płytą wiórową pełną, obustronnie oklejona laminowaną płytą hdf. ościeżnice stałe z mdf oklejane folią w kolorach skrzydeł. drzwi wyposażać w zamek.	m ²	12,600		
180 d.1. 3.2. 4	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi wewnętrznych z ramiaków MDF i drewnianych z wypełnieniem plaster miodu, obłożone obustronnie płytą HDF. Ościeżnica MDF regulowana.	m ²	6,300		
181 d.1. 3.2. 4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych z obróbką osadzenia (Drzwi wewnętrzne z stalowe. Drzwi przeszkłone dwuskrzydłowe przeciwpożarowe o EI30 z samozamykaczem)	m ²	2,940		
Razem dział: STOLARKA I ŚLUSARKA						
Razem dział: PIĘTRO						
1.3. 3		PODDASZE				
1.3. 3.1		IZOLACJE				
182 d.1. 3.3. 1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	328,727		
183 d.1. 3.3. 1	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 15 cm	m ²	328,727		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
184 d.1. 3.3. 1	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - następna warstwa 10 cm	m ²	328,727		
185 d.1. 3.3. 1	KNR 0-21 4007- 03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB grubości 22 mm na legarach	m ²	328,727		
186 d.1. 3.3. 1	KNR K-05 0102- 01	Mocowanie folii paroizolacyjnej	m ²	383,520		
187 d.1. 3.3. 1	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 5 cm	m ²	383,520		
188 d.1. 3.3. 1	KNR AT-31 0103-05	Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 15 cm na kominach do wysokości 100 cm	m ²	6,900		
189 d.1. 3.3. 1	KNR AT-31 0103-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²	6,900		
Razem dział: IZOLACJE						
1.3. 3.2		OBUDOWY				
190 d.1. 3.3. 2	KNR 2-02 2007- 03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach	m ²	383,520		
191 d.1. 3.3. 2	KNR 2-02 2006- 04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) na stropach na rusztach GKF EI-60	m ²	383,520		
192 d.1. 3.3. 2	KNR 2-02 2006- 08	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) na stropach na rusztach GKF EI-60 - druga warstwa	m ²	383,520		
193 d.1. 3.3. 2	KNR-W 2-02 2004-04	Obudowa słupów drewnianych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 (EI60)	m ²	28,336		
194 d.1. 3.3. 2	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	411,856		
195 d.1. 3.3. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	47,160		
Razem dział: OBUDOWY						
1.3. 3.3		STOLARKA				
196 d.1. 3.3. 3	KNR 0-19 1023- 12	Montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych z obróbką osadzenia (Drzwi wewnętrzne z stalowe. Drzwi pełne przeciwpożarowe o EI30 z samozamykaczem)	m ²	1,500		
Razem dział: STOLARKA						
Razem dział: PODDASZE						
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
1.4		ELEWACJA				
1.4. 1		ŚCIANY FUNDAMENTOWE				
197 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 0104-03 9902- 04	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów - grunty oblepiające narzędzia.	m ³	10,556		
198 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 0619-04	Oczyszczenie powierzchni ścian z cegły trudno dostępnych o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m ²	26,390		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
199 d.1. 4.1	KNR-W 4-01 0734-02	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowych na ścianach płaskich, o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²	26,390		
200 d.1. 4.1	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	26,390		
201 d.1. 4.1	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²	26,390		
202 d.1. 4.1	KNR AT-31 0101-01	Przyklejanie płyt styrodur (polistyren ekstrudowany) o gr. 15 cm na ścianach fundamentowych (starych)	m ²	26,390		
203 d.1. 4.1	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styrodur łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły	m ²	26,390		
204 d.1. 4.1	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²	26,390		
205 d.1. 4.1	KNR-W 2-01 0312-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³	6,598		
206 d.1. 4.1	KNR-W 2-01 0504-02 analogia	Rozplantowanie pozostałej ziemi z wykopów	m ³	3,958		
Razem dział: ŚCIANY FUNDAMENTOWE						
1.4. 2		ŚCIANY NADZIEMIA				
207 d.1. 4.2	KNR 0-23 2611- 02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m ²	307,423		
208 d.1. 4.2	KNR AT-31 0101-04	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach	m ²	273,435		
209 d.1. 4.2	KNR AT-31 0103-05 analogia	Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 15 cm na ścianach wewnętrznych.	m ²	33,988		
210 d.1. 4.2	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych i z wełny łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły	m ²	307,423		
211 d.1. 4.2	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²	307,423		
212 d.1. 4.2	KNR AT-31 0102-01	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach	m ²	99,212		
213 d.1. 4.2	KNR AT-31 0102-04	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach	m ²	99,212		
214 d.1. 4.2	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m	236,220		
215 d.1. 4.2	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny (cokół) -wykonany ręcznie; - gruntowanie	m ²	16,130		
216 d.1. 4.2	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny -wykonany ręcznie na ścianach	m ²	16,130		
217 d.1. 4.2	KNR-W 2-02 2605-01	Okladzina elewacyjna - kolor mahoń (imitacja drewna) NRO	m ²	30,480		
218 d.1. 4.2	KNR 0-17 0927- 01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłożu farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²	360,025		
219 d.1. 4.2	KNR 0-17 0927- 03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gładkiego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²	260,813		
220 d.1. 4.2	KNR 0-17 0927- 05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gładkiego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach	m ²	99,212		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
221 d.1. 4.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków farbą silikonową dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²	360,025		
Razem dział: ŚCIANY NADZIEMIA						
1.4. 3		ROBOTY POZOSTAŁE				
222 d.1. 4.3	KNR-W 2-02 0401-01	Daszki drewniane nad wejściami.	m ²	11,900		
223 d.1. 4.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	11,700		
224 d.1. 4.3	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m ²	11,900		
225 d.1. 4.3	NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m	10,800		
226 d.1. 4.3	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m	10,800		
227 d.1. 4.3	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z blachy - leje spustowe	szt	4,000		
228 d.1. 4.3	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m	3,250		
229 d.1. 4.3	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²	11,900		
230 d.1. 4.3	KNR-W 2-02 2605-01	Podbitka okapu - kolor mahoń (imitacja drewna) NRO	m ²	47,277		
231 d.1. 4.3	KNR 0-02- 1501-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	393,750000		
232 d.1. 4.3	KNP 02 1510- 01.01 analogia	Montaż obudów grzejnikowych	m ²	36,230		
Razem dział: ROBOTY POZOSTAŁE						
1.4. 4		ZAGOSPODAROWANIE TERENU				
233 d.1. 4.4	KNR 4-01 0101- 09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m ²	95,000		
234 d.1. 4.4	KNR 2-02 1802- 04	Ogrodzenie panelowe (z prętów zgrzewanych o średnicy 5 mm) wys.1,73 m na słupkach stal. 60x40 mm o wysokości 2,0m w rozst.2,5 m obsadz. w fundamencie o wymiarach 30 x 30 x 80 cm	m	95,000		
235 d.1. 4.4	KNR 2-02 1801- 02	Podmurówka betonowa	m	95,000		
236 d.1. 4.4	KNR 2-02 1808- 08 analogia	Brama stalowa przesuwna 6,25m wysokość 1,7m z furtką szerokości 1.0 m	kpl.	1,000		
237 d.1. 4.4	KNR 2-02 1808- 08 analogia	Brama stalowa przesuwna 4,75m wysokość 1,7m	kpl.	1,000		
Razem dział: ZAGOSPODAROWANIE TERENU						
1.4. 5		CHODNIK I OPASKA				
238 d.1. 4.5	KNR 2-31 0807- 03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	13,845		
239 d.1. 4.5	KNR 6 0101- 03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości opaski i chodników Krotność = 2	m ²	22,955		
240 d.1. 4.5	KNR 6 0106- 03	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm	m ²	22,955		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
241 d.1. 4.5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie dna koryta wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i opaski	m ²	22,955		
242 d.1. 4.5	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	30,250		
243 d.1. 4.5	KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o Rm=5 MPa gr. 5 cm zagęszczane - pod chodnik, opaskę, drogę i parking Krotność = 2	m ²	22,955		
244 d.1. 4.5	NNRNKB 231 0511-04	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm HOLLAND szarej - chodnik i opaska	m ²	22,955		
245 d.1. 4.5	analiza indywidualna	Wycieraczka zewnętrzna gumowa	szt.	1,000		
Razem dział: CHODNIK I OPASKA						
Razem dział: ELEWACJA						
Razem dział: CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA "A"						
2		CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA "B"				
2.1		PARTER WC				
246 d.2. 1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.	8,000		
247 d.2. 1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,784		
248 d.2. 1	KNR 4-01 0329-02	Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	3,780		
249 d.2. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	67,109		
250 d.2. 1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 30 cm - na klej	m ²	70,945		
251 d.2. 1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²	20,304		
252 d.2. 1	KNR AT-17 0110-01	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 2 mm	m ²	20,304		
253 d.2. 1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	20,304		
254 d.2. 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²	30,688		
255 d.2. 1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	30,688		
256 d.2. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	30,688		
257 d.2. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²	31,057		
258 d.2. 1	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	31,057		
259 d.2. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	31,057		
260 d.2. 1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	1,900		
261 d.2. 1	KNR 2-02 1218-04	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe dług. 1 m - parapety z konglomeratu wewn.	szt.	2,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
262 d.2. 1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi wewnętrznych z ramiaków MDF i drewnianych z wypełnieniem plaster miodu, obłożone obustronnie płytą HDF. Ościeżnica MDF regulowana Drzwi dwuskrzydłowe	m ²	7,200		
263 d.2. 1	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice wewnętrzna PORTA MINIMAX o stałej szerokości, z okleiną sosnową lakierowaną w kolorze skrzydeł drzwiowych	m	20,800		
264 d.2. 1	KNR-W 2-02 1029-02 analogia	Ścianki i przegrody HPL	m ²	11,400		
265 d.2. 1	KNR 2-17 0137-01 analogia	Osadzenie krtek wentylacyjnych	szt.	4,000		
266 d.2. 1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	4,695		
267 d.2. 1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m ³	4,695		
Razem dział: PARTER WC						
2.2	I PIĘTRO WC					
268 d.2. 2	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.	8,000		
269 d.2. 2	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,821		
270 d.2. 2	KNR 4-01 0329-02	Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	2,730		
271 d.2. 2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	72,525		
272 d.2. 2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 30 cm - na klej	m ²	76,527		
273 d.2. 2	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²	19,457		
274 d.2. 2	KNR AT-17 0110-01	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 2 mm	m ²	19,457		
275 d.2. 2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	19,457		
276 d.2. 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²	40,020		
277 d.2. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	40,020		
278 d.2. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²	40,020		
279 d.2. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²	19,457		
280 d.2. 2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	19,457		
281 d.2. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	19,457		
282 d.2. 2	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi wewnętrznych z ramiaków MDF i drewnianych z wypełnieniem plaster miodu, obłożone obustronnie płytą HDF. Ościeżnica MDF regulowana Drzwi dwuskrzydłowe	m ²	5,400		
283 d.2. 2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice wewnętrzna PORTA MINIMAX o stałej szerokości, z okleiną sosnową lakierowaną w kolorze skrzydeł drzwiowych	m	15,600		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
284 d.2. 2	KNR-W 2-02 1029-02 analogia	Ścianki i przegrody HPL	m ²	11,640		
285 d.2. 2	KNR 2-17 0137-01 analogia	Osadzenie krtek wentylacyjnych	szt.	4,000		
286 d.2. 2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	4,669		
287 d.2. 2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m ³	4,669		
Razem dział: I PIĘTRO WC						
23		ROBOTY WEWNĘTRZNE				
288 d.2. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m ²	790,150		
289 d.2. 3	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²	117,200		
290 d.2. 3	NNRNB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	92,600		
291 d.2. 3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	117,200		
292 d.2. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²	370,364		
293 d.2. 3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	370,364		
294 d.2. 3	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi - powierzchni gipsowych z gruntowaniem	m ²	254,204		
295 d.2. 3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów	m ²	136,400		
296 d.2. 3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	136,400		
297 d.2. 3	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi - powierzchni gipsowych z gruntowaniem	m ²	136,400		
298 d.2. 3	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny -wykonany ręcznie; - gruntowanie	m ²	206,816		
299 d.2. 3	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny -wykonany ręcznie na ścianach	m ²	206,816		
300 d.2. 3	KNR 0-02-1501-0100	Rusztowania wewnętrzne rurowe na kółkach	m ²	617,100000		
301 d.2. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni - ściany	m ²	863,758		
302 d.2. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²	586,400		
303 d.2. 3	KNR-W 2-02 1508-06	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania	m ²	116,160		
304 d.2. 3	KNR 2-05 0903-05 analogia	Sufity z płyt warstwowych z tworzywem PCW grubości 15 cm w pom. schowka sali gimnastycznej	m ²	4,080		
305 d.2. 3	KNP 02 1510-01.01 analogia	Montaż obudów grzejnikowych	m ²	25,710		
306 d.2. 3	KNR 4-01 1301-08 analogia	Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych	szt.	10,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
307 d.2. 3	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż obudów grzejników na sali gimnastycznej	szt.przec.	24,000		
308 d.2. 3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	3,874		
309 d.2. 3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m ³	3,874		
Razem dział: ROBOTY WEWNĘTRZNE						
2.4		ELEWACJA I DACH				
310 d.2. 4	KNR 0-02-1501-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	747,100000		
311 d.2. 4	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod malowanie elewacji - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	551,100		
312 d.2. 4	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków farbą silikonową dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²	551,100		
313 d.2. 4	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad przy schodach zewnętrznych i podjeździe dla niepełnosprawnych na kolor czarny	m	81,900		
314 d.2. 4	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²	25,000		
315 d.2. 4	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie szlichty cementowej	m ²	25,000		
316 d.2. 4	KNR-W 4-01 0203-01 z.sz.2. 6. 9905-01	Uzupełnienie podłoża betonowych.	m ³	1,250		
317 d.2. 4	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	67,420		
318 d.2. 4	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	52,000		
319 d.2. 4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	44,900		
320 d.2. 4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	74,130		
321 d.2. 4	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m	52,000		
322 d.2. 4	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m	44,900		
323 d.2. 4	KNR-W 2-02 0504-02 analogia	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²	25,000		
324 d.2. 4	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³	1,022		
325 d.2. 4	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły	m ³	1,022		
326 d.2. 4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.8cm	m ²	1,460		
327 d.2. 4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	1,020		
328 d.2. 4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m ³	1,020		
Razem dział: ELEWACJA I DACH						
Razem dział: CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA "B"						

	CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
1 CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA "A"	
2 CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA "B"	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: