

Przedmiar robót

Przebudowa skrzyżowania rozbudowywanej drogi lokalnej do parametrów drogi gminnej z drogą dojazdową nr DD-19

Data: 13/01/2014

Budowa: Przebudowa skrzyżowania rozbudowywanej drogi lokalnej do parametrów drogi gminnej z drogą dojazdową nr DD-19

Obiekt: m. Zawady gm. Kowiesy woj. łódzkie

Zamawiający: Gmina Kowiesy

Kowiesy 85 96-111 Kowiesy

Jednostka opracowująca kosztorys: "STREET" projekt

Marcin Szewczyk

ul. Iwaszkiewicza 4/2

96-100 Skierniewice

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Marcin Szewczyk,

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze			
1.1 Roboty przygotowawcze			
1.1.1 Nr STWiOR: D - 01.01.01 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym R= 3.000 M= 3.000 S= 3.000	0.01		km
2 Roboty ziemne			
2.1 Roboty ziemne			
2.1.1 Nr STWiOR: D - 02.01.01 KNNR 1/202/3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1.km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II - koryta pod nawierzchnie.	34.5		m3
2.1.2 Nr STWiOR: D - 02.01.01 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za dalsze 10 km odległości transportu samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10 t R=10.000 M=10.000 S=10.000	34.5		m3
3 Roboty nawierzchniowe			
3.1 Jezdnia asfaltowa			
3.1.1 Nr STWiOR: D - 04.01.01 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	68.5		m2
3.1.2 Nr STWiOR: D - 04.04.02 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	68.5		m2
3.1.3 Nr STWiOR: D - 04.04.02 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, dodatek za dalsze 5-cm grubości R= 5.000 M= 5.000 S= 5.000	68.5		m2
3.1.4 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	68.5		m2
3.1.5 Nr STWiOR: D - 04.07.01A KNNR 6/110/3 (2) Podbudowy z mieszanki AC22P 50/70, warstwa po zagęszczeniu 13-cm, samochód 5-10-t R= 1.625 M= 1.625 S= 1.625	66.4		m2
3.1.6 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	66.4		m2
3.1.7 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	66.4		m2
3.1.8 Nr STWiOR: D - 05.03.05A KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z AC11S 50/70 (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochód do 5-t R= 1.250 M= 1.250 S= 1.250	65		m2
3.2 Pobocza gruntowe - materiał miejscowy			
3.2.1 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/1301/4 Wykonanie poboczy, mieszanka piaszczysto-gliniasta	1.52		m3
3.2.2 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/1301/1 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie	15.2		m2
3.2.3 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/1301/2 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zagęszczenie	15.2		m2
4 Oznakowanie poziome i pionowe drogi krajowej i gminnej			
4.1 Oznakowanie pionowe			
4.1.1 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 1/301/2 (1) Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 10 km, kategoria gruntu III 2x0,4x0,4x0,6 wraz z odwozem gruntu we własne miejsce składowania	0.48		m3
4.1.2 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 2/106/2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy i płyty fundamentowe 2x0,4x0,4x0,6	0.48		m3
4.1.3 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/1 (2) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-70-mm	2		szt
4.1.4 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3-m2	2		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
4.2 Oznakowanie poziome			
4.2.1 Nr STWiOR: D - 07.01.01. KNNR 6/705/2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie mechaniczne	1.49		m2
5 Roboty wykończeniowe			
5.1 Inwentaryzacja powykonawcza			
5.1.1 Nr STWiOR: D - 01.01.01. Kalkulacja indywidualna Inwentaryzacja powykonawcza	1		kpl