

Przedmiar robót związanych z przebudową nawierzchni
drogi wewnętrznej nr 129 w Jakubowie gmina Kowiesy

22.04.2013

Lp.	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka	
		nazwa	ilość
1.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0,666
2.	Wykop - rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego grubość warstwy 35cm (na połączeniach z istniejącymi nawierzchniami) 12x4x0,35x2	m ³	33,6
3.	Wykonanie nasypu w w/w wykopie 4x12x0,2x2	m ³	19,2
4.	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni jako podbudowy 666x4,5	m ²	2997
5.	Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego grubość 15cm 666x4	m ²	2664
6.	Uzupełnianie poboczy gruntem rodzimym 666x2x0,08	m ³	106