

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIOREB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
14	KNR 5-10W 0316-0200		Kopanie rowów dla kabli. Sposób wykonania wykopu: ręczny, grunt kat. III	1 m3	44,8000
15	KNR 5-10W 0317-0200		Zasypanie rowów dla kabli. Sposób wykonania wykopu: ręczny, grunt kat. III	1 m3	39,2000
16	KNR 5-10W 0301-0100		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Rów o szerokości do 0.4 m	100 m	2,8000
17	KNR 5-10W 0303-0300		Układanie rur ochronnych z PCV w wykopie. Rura o średnicy do 160 mm AROT SRS 160	100 m	0,1200
18	KNR 5-10W 0101-0300		Układanie kabli w rowach kablowych - jednożyłowych ręcznie. O masie do 2.0 kg. Folia kalandrowana	100 m	4,2000
19	KNNR 5 0717-0700		Układanie kabli na słupach betonowych. Kabel wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa o masie do 2,0kg/m, uchwyty stalowe	100 m	0,1800
20	KNNR 5 0717-0300		Układanie kabli na słupach betonowych. Kabel układany bezpośrednio na słupie o masie do 2,0kg/m, Uchwyt kablowy do słupów i żerdzi wirowanych UKSW-3	100 m	0,3900
21	KNR 5-10 0614-0300		Główce na kablach jednożył. z żyłami alum. lub miedz. do 20kV. Głowica na kablu na napięciu do 20 kV. Żyła aluminiowa o przekroju do 120 mm2	1 szt	6,0000
22	KNP 18 1328-0105		Pomiar linii kablowej o napięciu do 30kV, o długości do 1000m	odc	1,0000
23	KNP 18 1328-0105		Pomiar linii kablowej o napięciu do 30kV, o długości do 1000m pomiar szczelności powłok	odc	1,0000
Dział nr 1.3. Montaż stacji transformatorowej STSKu20/400 zasilanej linią kablową końcowo. [CPV: 31200000-8 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej]					
24	KNNR 5 1402-0201		Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane. Wykopy wykonane koparko-spycharką z deskowaniem pod słupy jednożerdziowe o długości 12,0m	1 szt	1,0000
25	KNNR 5 1405-0200		Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych. Montaż i stawianie słupów z ustrojem prefabrykowanym o długości żerdzi 12,0m fundament wg. kat. ENERGOLINII POZNAŃ LSN-o tp ustoju UP 12	1 słup	1,0000
26	KNNR 5 1408-0100		Montaż ograniczników przepięć i kondensatorów na słupach i stacji transformatorowej. Montaż ograniczników ogranicznik przepięć typu POLIM D D-24 1kpl (3 szt)	1 kpl	1,0000
27	KNNR 5 1414-0400		Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych. napowietrzna rozdzielnica szafowa RS-W Al z rozłącznikami NH i członem pom.	1 kpl	1,0000
28	KNR 5-10W 0809-0500		Montaż uziemień. Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających. Głębokość wykopu 0.80 m - kat.gruntu III	1 m	50,0000