

| Lp                                                                                                                                                                                                                  | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót                                                                                                         | J.m.                    | Ilość j.m. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 29                                                                                                                                                                                                                  | KNR 5-10W<br>0810-0400 |              | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wyk. udarowa). Kat. gruntu III, długość uziomu: 3 m                                          | 1 szt                   | 2,0000     |
| 30                                                                                                                                                                                                                  | KNR 5-10W<br>0810-0600 |              | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wyk. udarowa). Kat. gruntu III, długość uziomu: następne 1,5 m                               | 1 szt                   | 4,0000     |
| Dział nr 1.4. Demontaż linii SN i stacji 15/04 kV Wola Pękoszewska 6<br>[CPV: 43322000-6 Urządzenia do demontażu]                                                                                                   |                        |              |                                                                                                                                               |                         |            |
| 31                                                                                                                                                                                                                  | KNNR 9W<br>1312-0300   |              | Transformatory stacyjne. Demontaż: moc transformatora do 100 kVA                                                                              | 1 kpl                   | 1,0000     |
| 32                                                                                                                                                                                                                  | KNNR 9W<br>1310-0400   |              | Demontaż napowietrznych rozdzielnic szafowych NN. Rodzaj urządzeń, instalacji: obwód odejściowy o ilości linii 3                              | 1 kpl                   | 1,0000     |
| 33                                                                                                                                                                                                                  | KNNR 9W<br>1301-0100   |              | Demontaż przewodów nieizolowanych na słupach żelbetowych. Przewód nieizolowany o przekroju do 35 mm <sup>2</sup>                              | 1 km/<br>3 przew        | 0,1200     |
| 34                                                                                                                                                                                                                  | KNNR 9W<br>1303-0100   |              | Demontaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej. Rodzaj izolatorów: stojący, położenie słupa: stojące                               | 1 szt                   | 13,0000    |
| 35                                                                                                                                                                                                                  | KNNR 9W<br>1304-0200   |              | Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych sprzętem mechanicznym z zasypianiem wykopu. Rodzaj słupa: pojedynczy, z żerdziami o długości 12 m, ŻN | 1 słup                  | 1,0000     |
| 36                                                                                                                                                                                                                  | KNNR 9W<br>1304-0800   |              | Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych sprzętem mechanicznym z zasypianiem wykopu. Rodzaj słupa: rozkraczny, z żerdziami o długości 12 m, ŻN | 1 słup                  | 2,0000     |
| 37                                                                                                                                                                                                                  | KNNR 9W<br>1307-0300   |              | Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych. Rodzaj słupa: rozkraczny                                                                     | 1 słup                  | 2,0000     |
| Dział nr 1.5. demontaż linii 04 kV na odcinku A-B , A-C, A-D wraz z przyłączami .<br>[CPV: 43322000-6 Urządzenia do demontażu]                                                                                      |                        |              |                                                                                                                                               |                         |            |
| 38                                                                                                                                                                                                                  | KNNR 9W<br>0903-0400   |              | Przewody nieizolowane linii NN. Demontaż: lina o przekroju przewodów do 95 mm <sup>2</sup> , z przeznaczeniem na złom                         | 1km<br>/1p<br>rze<br>w. | 2,0000     |
| 39                                                                                                                                                                                                                  | KNNR 9W<br>0901-0800   |              | Słupy żelbetowe linii NN. Demontaż, rodzaj słupa: pojedynczy z ustojami                                                                       | 1 szt                   | 9,0000     |
| 40                                                                                                                                                                                                                  | KNNR 9W<br>0901-1100   |              | Słupy żelbetowe linii NN. Demontaż, rodzaj słupa: rozkraczny                                                                                  | 1 szt                   | 2,0000     |
| 41                                                                                                                                                                                                                  | KNNR 9W<br>0902-0400   |              | Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaż na słupie leżącym: trzon kabłkowy z izolatorem                                     | 100 szt                 | 0,5500     |
| 42                                                                                                                                                                                                                  | KNNR 9W<br>0701-0400   |              | Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych. Demontaż z udziałem podnośnika samochodowego                                               | 1 przewód               | 2,0000     |
| Dział nr 1.6. Montaż linii napowietrznej nn 0,4 kV .na odcinkach A-B , A-C , A-D. na słupach wirowanych ,<br>przewodami ASXSn4x70<br>[CPV: 51112100-1 Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej] |                        |              |                                                                                                                                               |                         |            |