

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
43	Kalkulacja własna		Obsługa geodezyjna wg. cennika usług geodezyjnych tyczenie uzbrojenia podziemnego za każdy punkt 100 zł.		11,0000
44	KNNR 5 0903-0101		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych. Montaż słupa pojedynczego o długości do 10,5m; żerdź EPV 10,5	1 słup	3,0000
45	KNNR 5 0903-0101		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych. Montaż słupa pojedynczego o długości do żerdzie E10,5/2,5	1 słup	8,0000
46	KNNR 5 0903-0400		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych. Montaż haka wieszakowego z uchwytem wieszakowym 2#16, uchwyt przelotowy 30'	1 szt	8,0000
47	KNR 5-10W 0903-0300		Montaż bezpiecznych zawieszek przewodów. Zawieszenie przewodu - odciągowe o przekroju do 70 mm ²	1 szt	6,0000
48	KNNR 5 0905-0200		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem izolowanym aluminiowym ASXSn4x70+25	1 km	0,5120
49	KNNR 5 0717-0200		Układanie kabli na słupach betonowych. Kabel układany bezpośrednio na słupie o masie do 1,0kg/m, uchwyty stalowe kabel istniejący.	100 m	0,0800
50	KNR 5-10W 0601-1000		Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izol. i powł. z tworzywa szt. Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV. Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego. O przekroju żył do 50 mm ²	1 szt	1,0000
51	KNR 5-10W 0802-0200		Montaż izolatorów, konstrukcji typu KTK lub trzonów z izolatorami. Montaż konstrukcji typu Km-9 na słupie leżącym - 2 izolatory	100 szt	0,0200
52	KNR 5-10W 0905-0100		Montaż przyłączy lub przerzutów przewodami nieizolowanymi. Rozciąganie i montaż przyłączy bez udziału podnośnika samochodowego. Przewód nieizolowany o przekroju do 50 mm ²	1 przewód	4,0000
53	KNNR 5 0906-0300		Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych.. Ogranicznik przepięć n.n. dla sieci izolowanych BOP1 0,66/5	1 szt	8,0000
54	KNNR 9W 1315-0700		Prostowanie słupów i mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych. Tabliczki ostrzegawcze	1 słup	11,0000
55	KNR 5-10W 0810-0400		Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wyk. udarowa). Kat. gruntu III, długość uziomu: 3 m	1 szt	2,0000
56	KNR 4-03 1205-0100		Badania i pomiary instalacji: uziemiającej, piorunochronowej i skuteczności zerowania. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1 pomiar	2,0000
57	KNR 4-03 1205-0200		Badania i pomiary instalacji: uziemiającej, piorunochronowej i skuteczności zerowania. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar następny	1 pomiar	2,0000