

Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
Dział nr 1. Obiekt Zawady rozbudowa sieci elektroenergetycznej					
Dział nr 1.1. Wstawianie słupa P1go w czynna linię napowietrzną SN- 15 kV 3 x AFL 6:50 mm2 [CPV: 31321100-3 Napowietrzne linie energetyczne]					
1	KNR 5-12 0101-0200		Roboty związane z odtworzeniem trasy linii. Wytyczenie trasy linii w terenie. przejrzystym	1 km	0,0900
2	KNNR 5 1402-0200		Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane. Wykopy wykonane urządzeniem wiertniczym pod słupy jednożerdziowe o długości 12,0m	1 szt	1,0000
3	KNNR 5 1405-0200		Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych. Montaż i stawianie słupów z ustrojem prefabrykowanym o długości żerdzi 12,0m fundament wg. kat. ENERGOLINII POZNAŃ LSN-o tp ustaju UP 12	1 słup	1,0000
4	KNNR 5 1407-0100		Montaż izolatorów na słupach i stacji transformatorowej. Montaż izolatorów kompozytowych	1 szt	3,0000
5	KNNR 5 1409-0300		Montaż układów odłącznikowych i konstrukcji pod głowice kablowe. Konstrukcja pod głowicę kablową i kabel	1 szt	1,0000
6	KNNR 5 1408-0100		Montaż ograniczników przepięć i kondensatorów na słupach i stacji transformatorowej. Montaż ograniczników przepięć typ POLIM D D-24	1 kpl	1,0000
7	KNNR 5 1409-0200		Montaż układów odłącznikowych i konstrukcji pod głowice kablowe. Układ odłącznikowy OUN/III	1 szt	1,0000
8	KNNR 5 1409-0400		Montaż układów odłącznikowych i konstrukcji pod głowice kablowe. Przewód uziemiający	1 szt	10,0000
9	KNNR 5 0907-0200		Montaż uziemień. Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	1 m	24,0000
10	KNNR 5 0606-0400		Uziomy miedziowane ze stali profilowanej wykonane metodą udarową. Uziom długości do 3m pogrążany w gruncie kat.III; młot udarowy elektryczny	1 szt	4,0000
11	KNNR 5 0606-0600		Uziomy miedziowane ze stali profilowanej wykonane metodą udarową. Następne 1,5m długości uziomu pogrążanego w gruncie kat.III; młot udarowy elektryczny	1 szt	8,0000
12	KNP 18 1346-0109		Pomiar napięcia rażenia dotykowego, pierwszy pomiar	kpl	1,0000
13	KNP 18 1346-0112		Pomiar rezystancji uziemienia słupa lini elektroenergetycznej	kpl	1,0000
Dział nr 1.2. Linia kablowa SN-20 kV 3 x XRUHAKXS 1 X 120 420 m [CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego]					