

PRZEDMIAR

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	BCP 451.40.01.10.10 BCP_201301	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg kołowych w terenie równinnym 0,205	km km	 0,205	0,205
2	BCP 451.25.01.10.28 BCP_201301	Karczowanie pni drzew o średnicy do 76-100 cm 5	szt. szt.	 5,000	5,000
3	KNNR 1 0201-0400 BC_201301	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV 246	m3 m3	 246,000	246,000
4	KNNR 1 0208-0100 BC_201301	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych 246	m3 m3	 246,000	246,000
5	KNNR 6 0103-0300 BC_201301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV 820	m2 m2	 820,000	820,000
6	BCD D-06.01.07.10 BCD_201301	Wzmocnienie powierzchni skarp geowłókninami 820	m2 m2	 820,000	820,000
7	BCD D-04.04.01.03 BCD_201301	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy 30 cm 820	m2 m2	 820,000	820,000