

PRZEDMIAR

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	BCP 451.40.01.10.10 BCP_201301	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy dróg kołowych w terenie równinnym 0,990	km km	 0,99	0,99
2	BCP 451.25.01.10.41 BCP_201301	Karczowanie krzaków i podszycia w ilości sztuk krzaków 2000/ha wraz ze spalaniem pozostałości po karczowaniu 0,06	.ha ha	 0,060	0,060
3	KNNR 1 0201- 0400 BC_201301	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m3, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III- IV 3430x0,2=686m3 686,00	m3 m3	 686,00	686,00
4	KNNR 1 0208- 0100 BC_201301	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I- IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych 686,00	m3 m3	 686,00	686,00
5	KNNR 6 0103- 0300 BC_201301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojedznej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV 3430	m2 m2	 3 430,00	3 430,00
6	BCD D- 06.01.07.10 BCD_201301	Wzmocnienie powierzchni podłoża geowłókninami 234x4+530x3=2526m2 2526	m2 m2	 2 526,00	2 526,00
7	BCD D- 04.04.01.03 BCD_201301	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy 30 cm 460x4+530x3=3430m2 3430	m2 m2	 3 430,00	3 430,00
8	BCD D- 06.04.01.02 BCD_201301	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm 300	m m	 300,000	300,000