

Przebudowa drogi krajowej nr. 70 w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą gminna oraz budową oświetlenia ulicznego w liniach rozgraniczających pas drogi krajowej nr. 70.

Przedmiar robót

Opis robót	ilość robót
Dział nr 1. Przebudowa drogi krajowej nr. 70 w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą gminna oraz budową oświetlenia ulicznego w liniach rozgraniczających pas drogi krajowej nr. 70. [CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne]	
1. KNNR 5 1005-0200 Montaż rur osłonowych i skrzynek rozdzielczych. Skrzynka rozdzielcza o ciężarze do 10kg skrzynka zapalania ulicznego z zegarem astroomicznym wg.. schematu wycena własna Jednostka: 1 szt	1,0000
2. KNNR 5 0701-0200 Kopanie rowów dla kabli. Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat.III 440*0,4*0,8 Jednostka: 1 m3	140,0000
3. KNNR 5 0706-0100 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m Jednostka: 100 m	4,4000
4. KNNR 5 0705-0100 Rury osłonowe i bloki kablowe. Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm Jednostka: 100 m	0,5600
5. KNNR 5 0707-0200 Układanie kabli w rowach kablowych - ręczne. Kabel o masie do 1,0kg/m, przykryty folią kalendrowaną z PCW Kabel energetyczny YAKY 4x25 mm2 , 0,6/1 kV Jednostka: 100 m	0,4000
6. KNNR 5 0707-0200 Układanie kabli w rowach kablowych - ręczne. Kabel o masie do 1,0kg/m, przykryty folią kalendrowaną z PCW Kabel energetyczny YAKY 4x16 mm2 , 0,6/1 kV Jednostka: 100 m	4,0000
7. KNNR 5 0702-0200 Zasypanie rowów dla kabli. Ręczne zasypanie wykopu gruntem kat.III 440*0,4*0,6 Jednostka: 1 m3	105,0000
8. KNNR 5 1001-0100 Montaż i stawienie słupów oświetleniowych. Słup stalowy o masie do 100kg Jednostka: 1 szt	14,0000
9. KNNR 5 1003-0301 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Przewody kabelkowe wciągane w słupy, ruryosłonowe i wysięgniki wysokość latarni do 10m Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5 mm2 Jednostka: 1 kpl	14,0000
10. KNNR 5 1004-0200 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Jednostka: 1 szt	14,0000
11. KNNR 5 0726-0100 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16mm2 Jednostka: 1 szt	31,0000
12. KNNR 5 0606-0101 Uziomy miedziowane ze stali profilowanej wykonane metodą udarową. Uziom długości do 3m	