

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.947	km		
d.1	0111-01		km	1.947	
				RAZEM	1.947
2	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm 15	szt.		
d.1	0101-04		szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
2 ROBOTY ZIEMNE					
3	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 520	m ³		
d.2	0210-03		m ³	520.000	
				RAZEM	520.000
3 PODBUDOWA					
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5841	m ²		
d.3	0103-03		m ²	5841.000	
				RAZEM	5841.000
5	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 5841	m ²		
d.3	0112-01		m ²	5841.000	
				RAZEM	5841.000
4 NAWIERZCHNIA					
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (destrukty)	m ²		
d.4	0113-06		m ²	5841.000	
				RAZEM	5841.000
7	KNNR 6	Dodatek za transport destruktu - 1 km ponad 5 km Krotność = 2 1857	t		
d.4	0308-07		t	1857.000	
				RAZEM	1857.000
5 POBOCZA					
8	KNNR 6	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie 4000	m ²		
d.5	1301-01		m ²	4000.000	
				RAZEM	4000.000
9	KNNR 6	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie 4000	m ²		
d.5	1301-02		m ²	4000.000	
				RAZEM	4000.000