

Przedmiar robót

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych w ramach przebudowy drogi krajowej nr 70 w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą gminną- branża telekomunikacyjna

Data: 19/01/2014

Zamawiający: Gmina Kowiesy

Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

Jednostka opracowująca kosztorys: Cezary Majcher

99-400 Łowicz, ul. Łęczycka 42

tel. 602263356

Kosztorys opracowali:

Cezary Majcher,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Przebudowa kabli telefonicznych TP S.A. - droga gminna				
1.001	TPSA 39/101/1 (1) Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10-m, rura HDPE 110-mm, nakłady częściowe liczone na 1-m	10		m
1.002	TPSA 39/101/6 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), dodatek za każdy 1-m długości ponad 10-m, rura HDPE 110-mm	4		m
1.003	TPSA 40/502/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla	10.5		m
1.004	TPSA 40/502/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla	12.5		m
1.005	TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny	14		m
1.006	TPSA 40/720/4 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach	1		złącze
1.007	TPSA 40/724/4 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach	1		złącze
1.008	KNR 225/612/2 Układanie rur ochronnych w wykopie, rury dwudzielne - analogia	20		m