

Przedmiar robót
remonty drogi w Zawadach i Franciszkowie

Zał. Nr 2

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość	razem
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1,109	1,109
2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat.II-IV	m ²	4.217,00	4.217,00
3	Warstwa podbudowy z gruzu betonowego (frakcja od 0,00 do 70,00 mm.), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	4.217,00	4.217,00
4	Uzupełnienie obustronnych poboczy gruzem betonowym o grubości do 10 cm po zagęszczeniu	m ²	882,00	882,00