

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenia	Jedn. miary	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1. d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym 1,5	km km	1.500	
				RAZEM	1.500
2		PODBUDOWA			
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 6000	m ² m ²	6000	
				RAZEM	6000.000
3. d.2	Kalkulacja własna	Dostarczenie kamienia polnego do kruszenia-z placu budowy na odległość do 45 km	t t	350.000	
				RAZEM	350.000
4. d.2	Kalkulacja własna	Odbiór pokruszonego kamienia polnego i gruzu betonowego-dostawa na plac budowy 1940	t t	1940.000	
				RAZEM	1940.000
5. d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm, krotność 1,2 -kamień polny frakcja 0-70mm, beton kruszony frakcja 0-70 mm 6000	m ² m ²	6000.000	
				RAZEM	6000.000
6. d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr.6 cm. - kamień polny frakcji 4-31,5 mm, mrozoodporność poniżej 5% 6000	m ² m ²	6000.000	
				RAZEM	6000.000
3		POBOCZA			
7. d.3	KNNR 6 1301-01	Naprawa dróg gruntowych – profilowanie 1500	m ² m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
8. d.3	KNNR 6 1301-02	Naprawy dróg gruntowych-zagęszczanie 1500	m ² m ²	1500	
				RAZEM	1500.000