

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	BCD D 01.01.01- 01 BCD110	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 1,340	km km	 1,34	1,34
2	KNNR 6 0103- 0300 BCJ110	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV 5360	m2	 5 360,00	5 360,00
3	KNNR 6 0113- 0400 BCJ110	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - destruktu bitumicznego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 5360	m2	 5 360,00	5 360,00
4	KNNR 6 0308- 0108 BCJ110	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyladowczymi na dalszy 1 km ponad 5 km 5360	m2	 5 360,00	5 360,00
5	KNNR 6 1005- 0700 BCJ110	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 5360	m2 m2	 5 360,00	5 360,00
6	KNNR 6 0309- 0203 BCJ110	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t 5360	m2	 5 360,00	5 360,00
7	KNNR 6 0309- 0208 BCJ110	Dodatek za przewóz mieszanki samochodami samowyladowczymi na dalszy 1 km ponad 5 km 5360	m2	 5 360,00	5 360,00
8	KNNR 1 0503- 0200 BCJ110	Plantowanie i uzupełnienie poboczy destruktem bitumicznym 1340	m2	 1 340,00	1 340,00
9	KNNR 6 1301- 0200 BCJ110	Mechaniczne zagęszczanie dróg gruntowych - poboczy 1340	m2	 1 340,00	1 340,00

P.P.H.U. "SINBUD"
Piotr Siniarski
96 - 230 Biała Rawska
ul. Mickiewicza 9
REGON 100129015
NIP 835 - 108 - 95 - 96