

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	BCD D 01.01.01- 01 BCD410	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 0,767	km km	 0,767	0,767
2	KNNR 6 0103- 0300 BC_201101	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojazdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV 2676	m2 m2	 2 676,000	2 676,000
3	KNNR 1 0201- 0500 BC_201101	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II 3,2	m3 m3	 3,200	3,200
4	KNNR 6 0605- 0200 BCJ410	Ławy fundamentowe z betonu B-5 pod przepusty rurowe pod zjazdami 0,8	m3 m3	 0,800	0,800
5	KNNR 6 0605- 0600 BC_201101	Przepusty rurowe pod zjazdami, z rur betonowych o średnicy 40 cm 4,0	m m	 4,000	4,000
6	KNNR 6 0113- 0600 BCJ410	Górna warstwa podbudowy z destruktu bitumicznego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 2676	m2 m2	 2 676,000	2 676,000