

Przedmiar robót związanych z przebudową nawierzchni
drogi wewnętrznej nr 52 w Janowie gmina Kowiesy

22.04.2013

Lp.	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka	
		nazwa	ilość
1.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0,935
2.	Uzupełnienie kruszywa - wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku na szerokości drogi mechanicznie przy grub. warstwy 15cm (km 0+435 do 0+475)	m ²	120
3.	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni jako podbudowy (840x3+95x4)	m ²	2900
4.	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w korycie drogi o wytrzymałości 2,5MPa - grub. warstwy 15cm	m ²	2000
5.	Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego grubość 15cm	m ²	2900
6.	Uzupełnianie poboczy gruntem rodzimym 95x1x2x0,08	m ³	15,2