

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45233124-4 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ
ADRES INWESTYCJI : NOWY WYLEZIN
INWESTOR : GMINA KOWIESY
ADRES INWESTORA : 96-111 KOWIESY, KOWIESY 85
WYKONAWCA ROBÓT : przetarg
BRANŻA : DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	ROBOTY POMIAROWE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.55	km km	0.550	
				RAZEM	0.550
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2 d.2	KNNR 2-01 0203-01	Ścięcie istniejących poboczy gr. średnio 8cm z załadunkiem i wywozem gruntu na odległość do 1 km (500*2*0.75*0.08)	m ³ m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 500*0.75*2	m ² m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
3	45111100-9	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
4 d.3	KNNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 340	m ² m ²	340.000	
				RAZEM	340.000
5 d.3	KNNR 2-31 0804-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z pospółki o o grubości 15 cm 650	m ² m ²	650.000	
				RAZEM	650.000
6 d.3	KNNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 650*0.2+340*0.04	m ³ m ³	143.600	
				RAZEM	143.600
4	45100000-8	ROBOTY ZIEMNE - JEZDNI			
7 d.4	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - koryto pod nawierzchnię jezdni-poszerzenie, włączenie średniej głębokości 20cm na powierzchni 650 m2 650*0.2	m ³ m ³	130.000	
				RAZEM	130.000
8 d.4	KNNR 6 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni (poszerzenie, włączenie) 650	m ² m ²	650.000	
				RAZEM	650.000
5		ROBOTY ODTWORZENIOWE - NOWA PODBUDOWA			
9 d.5	KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm 650	m ² m ²	650.000	
				RAZEM	650.000
10 d.5	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 20 cm 650	m ² m ²	650.000	
				RAZEM	650.000
11 d.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem podbudowy z kruszywa łamanego 2030	m ² m ²	2030.000	
				RAZEM	2030.000
6	45233124-4	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - NAWIERZCHNIE JEZDNI			
12 d.6	KNNR 2-31 0311-01	Warstwa wiążąca asfaltowa 0/11mm- dla KR2 grubość. 4 cm 2030	m ² m ²	2030.000	
				RAZEM	2030.000
13 d.6	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni wyrównawczej 2030	m ² m ²	2030.000	
				RAZEM	2030.000
14 d.6	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwy wyrównawczej 2030	m ² m ²	2030.000	
				RAZEM	2030.000
15 d.6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/11 mm dla KR2 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 2030	m ² m ²	2030.000	
				RAZEM	2030.000
7		REMONT PRZEPUSTU			
16 d.7	KNNR 2-31 1404-02	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu (zamulenie 50%) 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
8	45233124-4	ROBOTY WYKAŃCZENIOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-01 d.8 0313-01	Ręczne formowanie poboczy z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczy- mi (kat.gr.I-II) 380	m ³ m ³	 380.000	
				RAZEM	380.000
18	KNNR 6 d.8 0112-06	Uzupełnienie nawierzchni wjazdów z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm (nawiązanie do jezdni) gr. ok 15 cm 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNR 15-01 d.8 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna 510	m ² m ²	 510.000	
				RAZEM	510.000
20	KNR 15-01 d.8 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m 510	m ² m ²	 510.000	
				RAZEM	510.000
21	KNNR 1 d.8 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY POMIAROWE						
2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
3	ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
4	ROBOTY ZIEMNE - JEZDNIA						
5	ROBOTY ODTWORZENIOWE - NOWA PODBUDOWA						
6	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - NAWIERZCHNIE JEZDNI						
7	REMONT PRZEPUSTU						
8	ROBOTY WYKĄNCZENIOWE						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: