

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	BCD D 01.01.01- 01 BCD410	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 0,999	km km	 1,00	1,00
2	KNNR 1 0101- 0300 BCJ206	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm, z karczowaniem pni 23	szt. szt.	 23,00	23,00
3	KNNR 1 0104- 0400 BCJ206	Karczowanie pni o średnicy 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. I-II 58	szt. szt.	 58,00	58,00
4	KNNR 1 0201- 0400 BCJ410	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m3, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV 230	m3 m3	 230,00	230,00
5	KNNR 1 0208- 0100 BCJ410	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyla-dowczymi, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych 230	m3 m3	 230,00	230,00
6	KNNR 1 0201- 0200 BCJ410	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III 33,2	m3 m3	 33,20	33,20
7	KNNR 1 0208- 0100 BCJ410	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyla-dowczymi, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych 33,2	m3 m3	 33,20	33,20
8	KNNR 6 0103- 0100 BCJ410	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV 41,5	m2 m2	 41,50	41,50
9	KNNR 6 0605- 0200 BCJ410	Ławy fundamentowe z betonu B-5 pod przepusty rurowe pod zjazdami 4,15	m3 m3	 4,15	4,15
10	KNNR 6 0605- 0600 BCJ410	Przepusty rurowe pod zjazdami, z rur betonowych o średnicy 40 cm 91,00	m m	 91,00	91,00
11	KNNR 6 0106- 0300 BCJ410	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 15 cm , w ilości 12,45m3 41,5	m2 m2	 41,50	41,50
12	KNNR 6 0103- 0300 BCJ410	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV 4995	m2	4 995,00	4 995,00
13	KNNR 6 0106- 0600 BCJ410	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 20 cm 3948,5	m2	3 948,50	3 948,50
14	KNNR 6 0113- 0600 BCJ410	Górna warstwa podbudowy z destruktu bitumicznego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 3996	m2	3 996,00	3 996,00
15	KNNR 1 0406- 0201 BCJ410	Nasypy (pobocza) wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności łyżki 1,00 m3 z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. III-IV 149,85	m3 m3	 149,85	149,85

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
16	KNNR 1 0503-0500 BCJ410	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp (poboczy), w gruncie kat. I-III 999	m2 m2	 999,00	999,00
17	KNNR 1 0204-0200 BCJ410	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności nie oblepiający kat. III 379,62	m3 m3	 379,62	379,62
18	KNNR 1 0503-0100 BCJ410	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie kat. I-III 1598,4	m2	 1 598,40	1 598,40