

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamówienia:

Remont schodów i chodnika Niepubliczna Szkoła Podstawowa Turowa Wola

Adres inwestycji: Turowa Wola Gmina Kowiesy

Zamawiający: Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Turowa Wola Gmina Kowiesy

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Remont schodów i chodnika Niepubliczna Szkoła Podstawowa Turowa Wola

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Roboty remontowe obiektów edukacyjnych. [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]	
1. KNR 4-01 0212-0300 Roboty rozbiórkowe. Skucie nierówności gr 5 cm - podest góry Jednostka: m3	0,2600
4.80*1.10*0.05	0,2640
2. KSNR 3 0406-0200 Przygotowanie i montaż zbrojenia - podest Wykonanie siatki zbrojeniowej fi 4 / . Jednostka: kg	15,0000
15	15,0000
3. KNR 4-01W 0203-1100 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego gr. 5cm Schodów - podest górny Jednostka: m3	0,2600
4.8*1.1*0.05	0,2640
4. KNR 0-12 1121-0100 Okładziny schodów z płytek układanych na klej. Przygotowanie podłoża Jednostka: m2	6,0200
1.1*4.8+1.1*0.335*2	6,0170
5. KNR 0-12 1121-0500 Okładziny schodów /stopnie/ z płytek antypoślizgowych ryflowanych gresowych z posypką tartanową układanych na klej z listwą kątową metalową. Okładzina z płytek o wymiarach 30x30cm - układanie metodą zwykłą. Jednostka: m2	6,0200
stopnie 1.10*0.335*2	0,7370
podest 1.10*4.80	5,2800
6. KNR 0-12 1121-0500 Okładziny schodów / podstopnie/ z płytek antypoślizgowych gresowych z obsypką tartanową układanych na klej. Okładzina z płytek o wymiarach 30x30cm. Jednostka: m2	0,5000
1.10*0.15*3	0,4950
7. KNR 0-12 1122-0300 Cokoliki z płytek układanych na klej. Cokoliki z płytek układanych metodą kombinowaną -wys.20 cm. -z przycinaniem płytek Jednostka: m	6,9000
6.9	6,9000
8. KNR 4-01 0212-0100 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm - chodnik wylewany betonowy. Jednostka: 1 m3	8,2500
110*1.5*0.05	8,2500
9. KNNR 6 0102-0100 Koryta wykonywane pod chodnik. Głębokość koryta 10 cm - kat.gruntu II-IV Jednostka: 100 m2	1,6500
110*1.5	165,0000

Opis robót	Ilość robót
10. KNNR 6 0103-0100 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV Jednostka: 100 m2	1,6500 165,0000
11. KNNR 6 0105-0200 Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa o grubości 5 cm. Zagęszczana ręcznie Jednostka: 100 m2	1,6500 165,0000
12. KNNR 6 0502-0100 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce piaskowo-cementowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara Jednostka: 100 m2	1,6500 165,0000
12x. KNNR 6 0404-0200 Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem Jednostka: 100 m	2,2000 220,0000
13. KNR 4-01 0108-0200 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi. na odl.do 1 km kat.gr.III Jednostka: m3	8,5000 8,5000