

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45310000-3	Układanie przewodów izolowanych			
1 d.1	KNNR 5 0205-0105 BCR Sekocenbud	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm ² , 750V w gotowej bruzdzie na podłożu różnym od betonu	m		
		280.0	m	280.000	
				RAZEM	280.000
2 d.1	KNNR 5 0205-0108 BCR Sekocenbud	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x1,5 mm ² , 750V w gotowej bruzdzie na podłożu różnym od betonu	m		
		100.0	m	100.000	
				RAZEM	100.000
3 d.1	KNNR 5 0205-0111 BCR Sekocenbud	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x1,5 mm ² , 750V w gotowej bruzdzie na podłożu różnym od betonu	m		
		30.0	m	30.000	
				RAZEM	30.000
4 d.1	KNNR 5 0205-0105 cena rynkowa	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x2,5 mm ² , 750V w gotowej bruzdzie na podłożu różnym od betonu	m		
		200.0	m	200.000	
				RAZEM	200.000
5 d.1	KNNR 5 0205-0308 BCR Sekocenbud	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x6 mm ² , 750V w gotowej bruzdzie na podłożu różnym od betonu	m		
		35.0	m	35.000	
				RAZEM	35.000
6 d.1	KNNR 5 0205-0308 analogia,cena rynkowa	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x10 mm ² , 750V w gotowej bruzdzie na podłożu różnym od betonu	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
2	45310000-3	Montaż osprzętu instalacyjnego			
7 d.2	KNNR 5 0301-0201 BCR Sekocenbud	Przygotowanie podłoża z cegły pod montaż osprzętu instalacyjnego przez przykręcanie do kołków plastikowych fi 6 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.2	KNNR 5 0301-11 BCR Sekocenbud	Wykonanie ślepych otworów pod montaż osprzętu instalacyjnego mocowanego na zaprawie cementowej lub gipsowej w podłożu ceglanym	szt		
		54	szt	54.000	
				RAZEM	54.000
9 d.2	KNNR 5 0302-01 BCR Sekocenbud	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu puszki instalacyjnej fi 60 mm pojedynczej p/t z podłączeniem przewodów	szt		
		38	szt	38.000	
				RAZEM	38.000
10 d.2	KNNR 5 0302-04 BCR Sekocenbud	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu puszki instalacyjnej fi 70 mm pojedynczej p/t z podłączeniem przewodów	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000

Przedmiar

11 d.2	KNNR 5 0304-0482 BCR Sekocenbud	Montaż na podłożu z cegły odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego z podłączeniem i przedzwonieniem przewodów do 10 mm ²	szt		
		30	szt	30.000	
				RAZEM	30.000
12 d.2	KNNR 5 0306-0202 BCR Sekocenbud	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej łącznika klawiszowego p/t 1-biegunowego standard podwyższony	szt		
		11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
13 d.2	KNNR 5 0306-0303 BCR Sekocenbud	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej łącznika p/t świecznikowego standard podwyższony	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
14 d.2	KNNR 5 0308-0202 BCR Sekocenbud	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego p/t 2P+Z 10/16A 250V przelotowego "Polo System"	szt		
		25	szt	25.000	
				RAZEM	25.000
15 d.2	KNNR 5 0308-0882 analogia,cena rynkowa	Montaż na podłożu z cegły z przygotowaniem podłoża gniazda instalacyjnego 3P+N+Z 32A 380V-gniazdo z wyłącznikiem	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3	45310000-3	Urządzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napięcia			
16 d.3	KNNR 5 0404-06 cena rynkowa	Montaż obudowy izolacyjnej o powierzchni do 0,2 m ² do tablic rozdzielczych-obudowa wyposażona w szyny do osprzętu modułowego i listwę N+PE	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.3	KNNR 5 0406-0172 cena rynkowa	Montaż wyłącznika 25 A, 3-biegunowych-wyłącznik syreny	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.3	KNNR 5 0407-0101 BCR Sekocenbud	Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, małogabarytowych S 301 B 10-20A	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
19 d.3	KNNR 5 0407-0202 cena rynkowa	Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, małogabarytowych S 303 B 16A	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.3	KNNR 5 0407-0204 cena rynkowa	Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, małogabarytowych S 303 B 25A-przystosowany do plombowania	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.3	KNNR 5 0407-0411 BCR Sekocenbud	Montaż rozłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych przeciwporażeniowych P 304 25A/30mA	szt		

Przedmiar

		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.3	Kalkulacja indywidualna cena rynkowa	Montaż podlicznika do pomiaru zużycia energii w części przeznaczonej na cele kulturalno-oświatowe - licznik trójfazowy regenerowany, z tablicą licznikową, w obudowie. Licznik legalizowany.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	45310000-3	Oprawy oświetleniowe			
23 d.4	KNNR 5 0502-0111 BCR Sekocenbud	Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej żarowej 16.S.003 plafonierzy z kloszem	kpl		
		13	kpl	13.000	
				RAZEM	13.000
24 d.4	KNNR 5 0503-0301 cena rynkowa	Montaż w sufit podwieszany opraw świetłówkowych OSR 420 4x18 W	kpl		
		23	kpl	23.000	
				RAZEM	23.000
25 d.4	KNNR 5 0503-0301 cena rynkowa	Montaż w sufit podwieszany opraw świetłówkowych OASR 420 4x18 W-z modułem awaryjnym	kpl		
		8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000
5	45310000-3	Instalacje odgromowe, uziemień i przewodów wyrównawczych			
26 d.5	KNNR 5 0601-0211 BCR Sekocenbud	Montaż przewodów instalacji odgromowej nienaprzężanych poziomych z pręta stalowego ocynkowanego na wspornikach klejonych	m		
		120.0	m	120.000	
				RAZEM	120.000
27 d.5	KNNR 5 0601-0411 analogia, cena rynkowa	Montaż przewodów instalacji odgromowej nienaprzężanych pionowych z pręta stalowego ocynkowane obsadzanych-zwody odprowadzające	m		
		20.0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
28 d.5	KNNR 5 0605-02 BCR Sekocenbud	Montaż uziomu poziomego z bednarki FeZn 25x4 w wykopie o głębokości do 0,6 m w gruncie kat. III	m		
		105.0	m	105.000	
				RAZEM	105.000
6	45310000-3	Oświetlenie zewnętrzne			
29 d.6	KNNR 5 1002-04 cena rynkowa	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.6	KNNR 5 1004-02 cena rynkowa	Montaż opraw oświetleniowych na wysięgniku-oprawa SL 100/70,	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	45310000-3	Prace uzupełniające			
31 d.7	KNNR 5 1207-01 BCR Sekocenbud	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych na podłożu z cegły	m		
		626.0	m	626.000	
				RAZEM	626.000

Przedmiar

32 d.7	KNNR 5 1209-0402 BCR Sekocenbud	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości do 1/2 cegły i średnicy otworu 40 mm	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
33 d.7	KNNR 5 1209-0602 BCR Sekocenbud	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości powyżej 1 do 1 1/2 cegły i średnicy otworu 40 mm	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
8	45310000-3	Badania odbiorcze, pomiary			
34 d.8	KNNR 5 1301-01 BCR Sekocenbud	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego	pomiar		
		9	pomiar	9.000	
				RAZEM	9.000
35 d.8	KNNR 5 1301-02 BCR Sekocenbud	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.8	KNNR 5 1304-03 BCR Sekocenbud	Pomiar instalacji odgromowej - pomiar pierwszy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.8	KNNR 5 1304-04 BCR Sekocenbud	Pomiar instalacji odgromowej - pomiar każdy następny	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
38 d.8	KNNR 5 1305-01 BCR Sekocenbud	Sprawdzenie samoczynnego wyłącznika zasilania - próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar pierwszy	próba		
		1	próba	1.000	
				RAZEM	1.000
9	45310000-3	Instalacja oświetlenia w wiacie do spotkań integracyjnych			
39 d.9	KNNR 5 0110 BCR Sekocenbud	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie)	m		
		27.0	m	27.000	
				RAZEM	27.000
40 d.9	KNNR 5 0212-0105 BCR Sekocenbud	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm ² w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
		25.0	m	25.000	
				RAZEM	25.000
41 d.9	KNNR 5 0304-0381 BCR Sekocenbud	Montaż na podłożu drewnianym odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego z podłączeniem i przedzwonieniem przewodów do 4 mm ²	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
42 d.9	KNNR 5 0511-0601 analogia, cena rynkowa	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu opraw świetłówkowych pyłoszczelnych w obudowie z tworzyw sztucznych-oświetlenie wiaty	kpl		
		4	kpl	4.000	

Przedmiar

				RAZEM	4.000
43 d.9	KNNR 5 0701-02 BCR Sekocenbud	Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kat. III- kabel oświetlenia wiaty	m3		
		0.40*0.80*12.00	m3	3.840	
				RAZEM	3.840
44 d.9	KNNR 5 0702-01 BCR Sekocenbud	Ręczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kat. I-II	m3		
		0.40*0.60*12.00	m3	2.880	
				RAZEM	2.880
45 d.9	KNNR 5 0706-01 BCR Sekocenbud	Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1 m do rowu o szerokości do 0,4 m-za dwie warstwy pod i nad kablem	m		
		12.00*2	m	24.000	
				RAZEM	24.000
46 d.9	KNNR 5 0707-0112 cena rynkowa	Ręczne układanie kabla YKY 3x2,5 mm2 w rowach kablowych, zabezpieczenie folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grubości powyżej 0,4- 0,6mm,gat.I-II	m		
		20.00	m	20.000	
				RAZEM	20.000
47 d.9	KNNR 5 0726-05 BCR Sekocenbud	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego na napięcie do 1 kV o przekroju żył do 16 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
48 d.9	KNNR 5 1209-0601 BCR Sekocenbud	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach i stropach z cegły o długości powyżej 1 do 1 1/2 cegły i średnicy otworu 25 mm-wyprowadzenie kabla z budynku do wiaty	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.9	KNNR 5 1301-01 BCR Sekocenbud	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1- fazowego	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000