

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie boiska przy Świetlicy Wiejskiej
ADRES INWESTYCJI : Wola Pękoszewska dz.nr.ewid. 162/1
INWESTOR : Gmina Kowiesy
ADRES INWESTORA : 96 - 111 Kowiesy, Kowiesy 85
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Narzuty kosztorysu

Narzuty wspólne działów

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Oświetlenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Woli Pękoszewskiej ofertowy						
1	45315300-1	wewnętrzne linie zasilające				
1	KNNR 5 0701- d.1 05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 325x0.4x0.8=104	m ³	104		
2	KNNR 5 0907- d.1 05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III pręty uziemiające 6x 4,5m=27	m	27		
3	KNNR 5 0907- d.1 06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	325		
4	KNNR 5 0611- d.1 01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.	6		
5	KNNR 5 0706- d.1 01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	325		
6	KNNR 5 0705- d.1 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	20		
7	KNNR 5 0707- d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 5x10mm ²	m	305		
8	KNNR 5 0713- d.1 02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY5x10mm ²	m	44		
9	KNNR 5 0702- d.1 04	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II 0.4*0.8*200	m ³	104		
10	KNNR 5 0726- d.1 10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	12		
11	KNNR 5 1203- d.1 11	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	60		
2	45316100-6	Osprzęt oświetleniowy				
12	KNNR 5 1001- d.2 02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg Słup h=12 nośność 50 kg	szt.	6		
13	KNNR 5 1003- d.2 04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m	kpl.przew.	18		
14	KNNR 5 1004- d.2 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa metalohalogenkowa.Projektor asymetryczny 400W	szt.	18		
3		Pomiary pomontażowe				
15	KNNR 5 1302- d.3 04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.	6		
16	KNNR 5 1305- d.3 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1		
17	KNNR 5 1305- d.3 02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	6		
18	KNNR 5 1304- d.3 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	6		
19	Wycena własna d.3	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza montażu słupów kompletna z uzgodnieniami	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	wewnętrzne linie zasilające				
2	Osprzęt oświetleniowy				
3	Pomiary pomontażowe				
	RAZEM				

Słownie: