

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 115152 - wykonanie rowu odwadniającego
ADRES INWESTYCJI : Pękoszew gm. Kowiesy
INWESTOR : Gmina Kowiesy
ADRES INWESTORA : 96-111 Kowiesy nr 85
WYKONAWCA ROBÓT : przetarg
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Pasik
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym. 0.179	km km	 0.179	
				RAZEM	0.179
2	D.06.04.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykopanie rowu odwadniającego na długości 179, 0 m 58	m ³ m ³	 58.000	
				RAZEM	58.000
3	D.06.04.01	Dodatek za wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi (kat.gr. I-IV) - wy- wóz gruntu i znalezienie miejsca wywozu należy do Wykonawcy 58	m ³ m ³	 58.000	
				RAZEM	58.000
4	D.06.04.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) i zagęszczenie skarp i dna wykopów wykonywa- nych ręcznie w gruntach kat.IV 310	m ² m ²	 310.000	
				RAZEM	310.000
5	D.01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej rowu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000