

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	Roboty ziemne			
1 d.1	KNNR 6 0101-03 cena rynkowa	Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu spycharki i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV- pod chodniki i miejsca parkingowe drogę dojazdową i podjazd	m2		
		663.00	m2	663.000	
				RAZEM	663.000
2 d.1	KNNR 6 0101-08 cena rynkowa	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników-pod opaskę wokół kręgu	m2		
		35.0	m2	35.000	
				RAZEM	35.000
3 d.1	KNNR 1 0213-01 BCR Sekocenbud	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), w gruncie kat. I-III-pogłębienie do 42 cm koryta pod podjazd	m3		
		160.00*0.12	m3	19.200	
				RAZEM	19.200
2	45230000-8	Podbudowy			
4 d.2	KNNR 6 0112-01 BCR Sekocenbud	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm-pod podjazd	m2		
		160.00	m2	160.000	
				RAZEM	160.000
5 d.2	KNNR 6 0112-05 BCR Sekocenbud	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm-pod podjazd	m2		
		160.00	m2	160.000	
				RAZEM	160.000
6 d.2	KNNR 6 0112-06 BCR Sekocenbud	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm-pod chodniki, opaskę, drogę dojazdową i miejsca parkingowe	m2		
		538.0	m2	538.000	
				RAZEM	538.000
3	45230000-8	Krawężniki, obrzeża			
7 d.3	KNNR 6 0403-01 BCR Sekocenbud	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z pospółki na podsypce piaskowej	m		
		22.0	m	22.000	
				RAZEM	22.000
8 d.3	KNNR 6 0401-05 BCR Sekocenbud	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, bez ław	m		
		134.0	m	134.000	
				RAZEM	134.000

Przedmiar

9 d.3	KNNR 6 0404-01 BCR Sekocenbud	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m		
		148.0	m	148.000	
				RAZEM	148.000
4	45230000-8	Chodniki			
10 d.4	KNNR 6 0502-02 BCR Sekocenbud	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem-chodniki, opaska i miejsca parkingowe	m2		
		285.0	m2	285.000	
				RAZEM	285.000
11 d.4	KNNR 6 0502-03 BCR Sekocenbud	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem-podjazd do garażu	m2		
		160.0	m2	160.000	
				RAZEM	160.000
12 d.4	KNNR 6 0502-03 BCR Sekocenbud	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem-droga dojazdowa do miejsc parkingowych i zbiornika ścieków	m2		
		253	m2	253.000	
				RAZEM	253.000