

Przedmiar robót

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JERUZALU

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU				
1.1. OGRODZENIE				
1	KNR 2-01 0312/06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	szt.	40
2	KNR 2-02 0203/02	Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 1,0m3	m3	1,8
3	KNR-W 2-02 1804/11	Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach z rur stalowych w rozstawie max 2,5m obetonowanych	m	92,6
1.2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ				
1.2.1. Nawierzchnia z kostki betonowej				
4	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	407
5	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	407
6	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	407
7	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	407
8	KNR 2-31 0105/08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	407
9	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowe - szara	m2	407
1.2.2. Obrzeża				
10	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	244,1
1.3. MASZT				
11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i ustawienie masztu flagowego rurowego o wysokości 8,0 m, wyposażonego w zamek, linka wznosząca flagę prowadzona wewnątrz masztu, knaga zamykana na kluczyk, elementy metalowe ciemny grafit, montaż fundamentów, transport oraz przykrecenie (ustawienie w pionie) masztu	szt.	1
1.4. ZIELEŃ				
12	kalkulacja indywidualna	Nawiezenie i rozplantowanie warstwy humusu o gr. 5 cm, wykonanie trawników dywanowych	m2	1608