

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT POKRYCIA I WIEŻBY DACHOWEJ					
1	KNR 4-01	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0522-05	265.50	m ²	265.500	
				RAZEM	265.500
2	KNR-W 2-02	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
d.1	0612-06	265.50	m ²	265.500	
				RAZEM	265.500
3	KNR 4-01	Wymiana pasów pod-i nadrynnowych z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0533-02	17.00	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-03	34.00	m	34.000	
				RAZEM	34.000
5	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	16.40	m	16.400	
				RAZEM	16.400
6	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-03	34.00	m	34.000	
				RAZEM	34.000
7	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-02	16.40	m	16.400	
				RAZEM	16.400
8	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
d.1	0413-02	18.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000
9	KNR 4-01	Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania	m ²		
d.1	0614-01	13.40	m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
10	KNR 4-01	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania	m ²		
d.1	0614-03	17.92	m ²	17.920	
				RAZEM	17.920
11	KNR 4-01	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grub. 25 mm - ŚCIANKI KOLANKOWE I SZCZYTOWE PODDASZA	m ²		
d.1	0402-02	46.03	m ²	46.030	
				RAZEM	46.030
12	KNR 4-01	Wyjęcie ościeżnicy o pow. do 1 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
d.1	0432-01	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic o pow. do 1 m2 w ścianach drewnianych z uszczelnieniem pakułami	szt.		
d.1	0407-01	6.93	szt.	6.930	
				RAZEM	6.930
2 ROBOTY REMONTOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU					
14	KNR 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
d.2	0310-04	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.2	0310-02	2.94	m ³	2.940	
				RAZEM	2.940
16	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębok. 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.2	0346-02	2.00	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 4-01	Wykonanie i montaż ściągów - ŚCIANA POMIĘDZY POMIESZCZENIAMI PO PRAWEJ STRONIE	kg		
d.2	1303-01	135.18	kg	135.180	
				RAZEM	135.180
18	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (POSZERZENIE PRZEJŚCIA MIĘDZY SALAMI GŁÓWNYMI)	m ³		
d.2	0349-02	4.00	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 (OBUDOWA PODCIĄGU MIĘDZY SALAMI)	m ²		
d.2	2011-07				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.67	m ²	2.670	
				RAZEM	2.670
20	KNR-W 4-01 d.2 0436-05	Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem	m		
		7.20	m	7.200	
				RAZEM	7.200
21	KNR-W 4-01 d.2 0436-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
		7.20	m	7.200	
				RAZEM	7.200
22	KNR 4-04 d.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		25.03	m ²	25.030	
				RAZEM	25.030
23	KNR 4-04 d.2 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych z prasowanych płyt wiórowych OSB	m ²		
		28.66	m ²	28.660	
				RAZEM	28.660
24	KNR 4-04 d.2 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwypust	m ²		
		108.20	m ²	108.200	
				RAZEM	108.200
25	KNR 4-04 d.2 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
		81.2	m	81.200	
				RAZEM	81.200
26	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym (w tym zasypka w kotłowni)	m ³		
		9.45	m ³	9.450	
				RAZEM	9.450
27	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe	m ²		
		108.20	m ²	108.200	
				RAZEM	108.200
28	KNR 2-02 d.2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m ²		
		108.20	m ²	108.200	
				RAZEM	108.200
29	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
		16.23	m ³	16.230	
				RAZEM	16.230
30	KNR 2-02 d.2 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²		
		34.37	m ²	34.370	
				RAZEM	34.370
31	KNR 2-02 d.2 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
		75.83	m ²	75.830	
				RAZEM	75.830
32	KNR 2-02 d.2 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m		
		106.40	m	106.400	
				RAZEM	106.400
33	KNR 4-01 d.2 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		83.20	m	83.200	
				RAZEM	83.200
34	KNR 4-01 d.2 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²		
		126.00	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
35	KNR-W 4-01 d.2 0604-03	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z wypełnieniem zaprawą cementową z ułożeniem na ślepym pałapie	m ²		
		126.00	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
36	KNR-W 2-02 d.2 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- ziome	m ²		
		149.00	m ²	149.000	
				RAZEM	149.000
37	KNR 4-01 d.2 0415-03	Uzupełnienie włazów kominarskich	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-01 d.2 0709-03	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otrzcinow.lub z darnicami na ścianach	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
39	KNR 4-01 d.2 0709-07	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cement. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		
		14.00	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
40	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach (POMIESZCZENIE KOTŁOWNI)	m ²		
		18.95	m ²	18.950	
				RAZEM	18.950
41	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		52.73	m ²	52.730	
				RAZEM	52.730
42	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		108.20	m ²	108.200	
				RAZEM	108.200
43	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		158.18	m ²	158.180	
				RAZEM	158.180
3 REMONTOWE ROBOTY ZEWNĘTRZNE					
44	KNR 4-01 d.3 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 4-01 d.3 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
46	KNR 4-01 d.3 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
		1.09	m ³	1.090	
				RAZEM	1.090
47	KNNR-W 3 d.3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m ²		
		2.95	m ²	2.950	
				RAZEM	2.950
48	KNR 4-01 d.3 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
		59.20	m ³	59.200	
				RAZEM	59.200
49	TZKNBK VII d.3 -233	Oczyszczanie ścian szcztokami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2	m ²		
		59.20	m ²	59.200	
				RAZEM	59.200
50	KNR 4-01 d.3 0203-02	Uzupełnienie niezbrojonych ścian fundamentowych o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego	m ³		
		0.36	m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
51	KNNR-W 3 d.3 1411-02	Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - zapora pozioma chemiczno-mineralna	m		
		74.00	m	74.000	
				RAZEM	74.000
52	KNR 4-01 d.3 0402-02	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grub. 25 mm	m ²		
		13.60	m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
53	KNR-W 4-01 d.3 0603-05	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów lepikiem z wyprawą z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego	m ²		
		59.20	m ²	59.200	
				RAZEM	59.200
54	KNR-W 4-01 d.3 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³		
		59.28	m ³	59.280	
				RAZEM	59.280
55	KNR 0-17 d.3 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie	m ²		
		218.50	m ²	218.500	
				RAZEM	218.500
56	KNR 0-17 d.3 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie	m ²		
		218.50	m ²	218.500	
				RAZEM	218.500
57	KNR 0-17 d.3 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		218.50	m ²	218.500	
				RAZEM	218.500
58	KNR 0-17 d.3 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		218.50	m ²	218.500	
				RAZEM	218.500
59	KNR 0-17 d.3 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.		
		874.00	szt.	874.000	
				RAZEM	874.000
60	KNR 0-17 d.3 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		218.50	m ²	218.500	
				RAZEM	218.500
61	KNR 0-17 d.3 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		49.48	m	49.480	
				RAZEM	49.480
62	KNR 0-17 d.3 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		
		218.50	m ²	218.500	
				RAZEM	218.500
63	KNR 0-17 d.3 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
		218.50	m ²	218.500	
				RAZEM	218.500
4 REMONT WIATROŁAPU (GANKA)					
64	KNR 4-04 d.4 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
65	KNR 4-04 d.4 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
		10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
66	KNR 4-04 d.4 0404-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m ²		
		9.94	m ²	9.940	
				RAZEM	9.940
67	KNR 4-04 d.4 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
68	KNR 4-04 d.4 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3.52	m	3.520	
				RAZEM	3.520
69	KNR 4-04 d.4 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
70	KNR 2-05 d.4 0208-02	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 10 kg	t		
		0.01	t	0.010	
				RAZEM	0.010
71	KNR 0-15II d.4 0523-02	Pokrycie dachów o kącie nachylenia 5 - 10 st. bitumicznymi płytami falistymi lub przezroczystymi płytami z PCV (poliwęglanu)	m ²		
		1.88	m ²	1.880	
				RAZEM	1.880
72	NNRNKB d.4 202 0548-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż rynien	m		
		2.00	m	2.000	
				RAZEM	2.000
73	NNRNKB d.4 202 0550-01	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 50 mm	m		
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
74	NNRNKB d.4 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej NA SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH o pow.do 8 m2	m ²		
		8.53	m ²	8.530	
				RAZEM	8.530
5 PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
75	KNR-W 4-01 d.5 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm (POD WYKONANIE PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH)	m ³		
		1.26	m ³	1.260	
				RAZEM	1.260
76	KNR 2-31 d.5 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
		1.68	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
77	KNR 2-31 d.5 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 10	m ²		
		1.68	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
78	KNR 2-31 d.5 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		8.40	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
79	KNR-W 2-02 d.5 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (ŚCIANY BOCZNE PODJAZDU)	m ³		
		2.40	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
80	KNR 2-31 d.5 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem	m ²		
		8.40	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
81	KNR 2-31 d.5 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		8.40	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
82	KNR-W 2-02 d.5 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m		
		12.60	m	12.600	
				RAZEM	12.600
6 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU					
83	KNR 4-01 d.6 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm	m ³		
		3.45	m ³	3.450	
				RAZEM	3.450
84	KNR 4-01 d.6 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
		1.15	m ³	1.150	
				RAZEM	1.150
85	KNR 2-31 d.6 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		23.00	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
86	KNR 2-31 d.6 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
		50.00	m	50.000	
				RAZEM	50.000
87	NNRNKB d.6 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementów/m2	m ²		
		23.00	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
7 REMONT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ					
88	KNR-W 4-02 d.7 0219-02	Wymiana zlewozmywaka żeliwnego bez ścianki i wsporników	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
89	KNR 4-02 d.7 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		18.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000
90	KNR 0-13 d.7 0129-03	Rurociągi o śr. 32 mm	m		
		24.00	m	24.000	
				RAZEM	24.000
91	KNR 0-35 d.7 0113-01	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 10 mm	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
92	KNR 4-051 d.7 0313-01	Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego uszczelnionego cementem	m		
		14.00	m	14.000	
				RAZEM	14.000
93	KNR-W 2-18 d.7 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.00	m	14.000	
				RAZEM	14.000
94	KNR-W 2-18 d.7 0706-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm 1.00	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
95	KNR 2-15 d.7 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 3.50	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
96	KNR 4-05II d.7 0222-03	Ręczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - studzienki ściekowe podwórzowe o śr.wewn. 500 mm 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
97	KNR 4-02 d.7 0214-06	Wstawienie wywiewki kanalizacyjnej o śr. 50 mm w pokrywie zbiornika ANA-LOGIA 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 MONTAŻ PIECA C. O. I INSTALACJI ORAZ URZĄDZEŃ CENTRALNEGO OGRZEWANIA					
98	KNR-W 2-15 d.8 0503-06	Kotły stalowe wodne lub parowe na pellet drzewny z zasobnikiem zasypowym o mocy 24 kW 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNR-W 2-15 d.8 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 128.00	m m	128.000	
				RAZEM	128.000
100	KNR-W 2-15 d.8 0404-03	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 12.00	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
101	KNR 2-15 d.8 0408-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 20 mm 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
102	KNR-W 2-15 d.8 0431-01	Konwektory stalowe o mocy cieplnej 2500 W 7.00	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
103	KNR-W 2-15 d.8 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1.00	próba próba	1.000	
				RAZEM	1.000
9 REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ					
104	KNR 4-03 d.9 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 118.00	m m	118.000	
				RAZEM	118.000
105	KNR 4-03 d.9 0301-01	Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych na tablicach izolacyjnych (1 bieg./ do 25 A) 3.00	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
106	KNR 4-03 d.9 0303-01	Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow.do 0.5 m ² na drewnie 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
107	KNR-W 4-01 d.9 0707-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o pow. 0.5 m ² i głębok. 0.4 m 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
108	KNR 4-03 d.9 0307-02	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na drewnie 12.00	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
109	KNR 5-08 d.9 0501-01	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 1) 5.00	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
110	KNR 4-03 d.9 0701-03	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie drewnianej 14.00	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
111	KNR 4-03 d.9 0706-04	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm ² na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji 14.00	m m	14.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
112	KNR 4-03 d.9 0708-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 13.80	m m	RAZEM 13.800	14.000 13.800
10 ZESTAW FOTOWOLTAICZNY					
113	KNNR 5 d.10 0403-01	Panele fotowoltaiczne (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym ANALOGIA 4.00	szt. szt.	4.000 RAZEM	4.000 4.000
114	KNNR 5 d.10 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach 1.00	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
115	KNNR 5 d.10 0408-03	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegowa 8.00	szt. szt.	8.000 RAZEM	8.000 8.000
11 ROBOTY PORZĄDKOWE					
116	KNR 4-04 d.11 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km 0.453	t t	0.453 RAZEM	0.453 0.453
117	KNR-W 4-01 d.11 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 3.5	m ³ m ³	3.500 RAZEM	3.500 3.500