

Przedmiar robót
przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 115158E w Chrzczonowicach.

Lp.	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka	
		nazwa	ilość
1.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0,994
2.	Remont nierówności, profilu i krawędzi istniejącej nawierzchni destruktem bitumicznym przy średniej grub. 10cm	m ²	340
3.	Oczyszczenie z namułu istniejącego przepustu ø80cm	mb	7
4.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej warstwy konstrukcyjnej 994x4,5	m ²	4473
5.	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej grub. warstwy po zagęszczeniu 3cm	m ²	4473
6.	Skropienie międzywarstwowe	m ²	4473
7.	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4cm po zagęszczeniu	m ²	4473
8.	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w obrębie istniejących skrzyżowań na wlotach, na długości ca. 2m /2x4x5=40/	m ²	40

mgr inż. **Tadeusz Wójcik**
 uprawnienia budowlane i projektowe
 w zakresie dróg, lotnisk i mostów nr 7179

LUTY 2014