

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Cena
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 2.090	km	2.090	
				RAZEM	
2 ROBOTY ZIEMNE					
2	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-	m ³		
d.2	0210-03	biernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV 100	m ³	100.000	
				RAZEM	
3 PODBUDOWA					
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.3	0103-03	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 8360	m ²	8360.000	
				RAZEM	
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
d.3	0112-01	Krotność = 0.75 8360	m ²	8360.000	
				RAZEM	
4 NAWIERZCHNIA					
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.4	0113-06	8360	m ²	8360.000	
				RAZEM	
6	KNNR 6	Dodatek za transport destruktu - 1 km ponad 5 km	t		
d.4	0308-07	2760	t	2760.000	
				RAZEM	
5 POBOCZA					
7	KNNR 6	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m ²		
d.5	1301-01	4180	m ²	4180.000	
				RAZEM	
8	KNNR 6	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m ²		
d.5	1301-02	4180	m ²	4180.000	
				RAZEM	