

Kowiesy, dnia 11.03.2019 r.

ZP.271.2.2019

Pytania Wykonawcy

1. Wg siwz i opisu technicznego należy wykonać boisko o pow. 1866m² i bieżnię 60m, a wg rysunku pzt jest do wykonania boisko, bieżnia okólna i do skoku w dal o łącznej powierzchni ok. 1985m². Prosimy o ponowną weryfikację powierzchni poliuretanowej, którą należy wykonać.
2. Przedmiar poz. 9 i 10: jest pospółka, a winno być kruszyło łamane fr. 31,5-63mm, prosimy o korektę.
3. Przedmiar poz. 25, winno być 4 szt, prosimy o korektę;
4. Zgodnie z opisem technicznym nie ma konieczności dostawy oddzielnego sprzętu do tenisa- prosimy o korektę przedmiaru;
5. Zgodnie z opisem technicznym nie ma konieczności dostawy krzesła sędziowskiego -prosimy o korektę przedmiaru;
6. Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót związany z robotami ziemnymi, niwelacją i wykonaniem trawników jest zgodny z zakresem przedstawionym w przedmiarze robót. Istniejąca dokumentacja nie pozwala na zweryfikowanie tego zakresu robót.
7. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie:
 - dostawa i montaż uziomów pionowych słupów (3m);
 - dostawa i montaż zabezpieczenia w istniejącej tablicy szkoły;
8. Prosimy o potwierdzenie, że długości kabli są zgodnie z długościami przedstawionymi w przedmiarach: istniejąca dokumentacja nie pozwala na ich rzeczywistą weryfikację.
9. Czy podmurówka betonowa ogrodzenia/piłkochwytu ma być wykonana zgodnie z opisem (obrzeża betonowe na ławie) czy też przedmiarem (beton wylewany)?
10. Prosimy o potwierdzenie, że piłkochwyty boiska nie będzie wymagać wykonania podmurówki.

Odpowiedzi Zamawiającego:

- Ad.1. Powierzchnia całkowita boiska z bieżnią i skokiem w dal wynosi 1866 m².
- Ad.2. W przedmiarze w poz. 9 i 10 należy przyjąć kruszywo o frakcji 31,5 - 63mm.
- Ad.3. Proszę przyjąć komplet tulei do boiska siatkówki.
- Ad.4. Zgodnie z przedmiarem
- Ad.5. J.w.
- Ad.6. Należy wykonać zgodnie z przedmiarem.
- Ad.7. Zgodnie z przedmiarem. Nie zachodzi konieczność wykonania uziomów słupów piłkochwytów.
- Ad.8. Długości kabli przyjętych w przedmiarze pozwala na weryfikację zakresu robót, wykonawcy może, przed złożeniem oferty, dokonać weryfikacji przedmiaru tej pozycji w terenie.
- Ad.9. Podmurówka betonowa pod ogrodzenie - prefabrykowana.
- Ad.10. Piłkochwyty nie związane z ogrodzeniem terenu boiska bez podmurówki, jedynie piłkochwyty, które są przedłużeniem ogrodzenia muszą mieć podmurówkę zgodnie z przedmiarem.

Z up. WÓJTA

Tomasz Skowron
SEKRETARZ GMINY