

Łódź, 09 kwiecień 2009 r.

KOMAT Pracowania Projektowa
Andrzej Pasik
ul. Rawska 59/22
96-100 Skierniewice

CEZARY MAJCHER
99-400 Łowicz, ul. Łęczycka 38
opł. budowlane w telekomunikacji
nr 0555/97/U-GI/PI/P W-wa

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Numer pisma: STTSREBU/PR.700-9327/09

Temat: Warunki techniczne na usunięcie kolizji projektowanej drogi gminnej w miejscowości Pękoszew i Wędrogów z istniejącą siecią telekomunikacyjną.

Szanowni Państwo,

Podajemy warunki techniczne na usunięcie kolizji projektowanej drogi gminnej w miejscowości Pękoszew i Wędrogów z istniejącą siecią telekomunikacyjną.

1. W ramach realizacji w/w. zadania należy:

- 1.1. Przetawić istniejący słupek telefoniczny zlokalizowany na wysokości dz. 123 w miejscowości Pękoszew poza projektowaną drogę.
- 1.2. Przebudować w sposób bezprzerwowy poza projektowaną nawierzchnię istniejący kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 od granic działek 96/2 i 96/3 do przestawionego słupka na wysokości działki 123 w miejscowości Pękoszew na odcinku ok. 300m.
- 1.3. Przebudować w sposób bezprzerwowy poza projektowaną nawierzchnię istniejące kable XzTKMXpw 5x4x0,8 oraz XzTKMXpw 2x2x0,5 od przestawionego słupka na wysokości działki 123 do granic działek 123 i 124 w miejscowości Pękoszew na odcinku ok. 90m
- 1.4. Przełożyć poza projektowaną drogę istniejące kable telefoniczne 5x4x0,8 oraz 4 kable 2x2x0,5 na wysokości działek 128, 129 w miejscowości Pękoszew. Kable zlokalizować w odległości min. 0,5m od krawędzi projektowanej jezdni, przedłużyć rury osłonowe na przejściu poprzecznym pod drogą.
- 1.5. Przełożyć poza projektowaną drogę istniejący kabel telefoniczny 5x4x0,5 na wysokości działek 215 i 417 w miejscowości Wędrogów na dł. ok. 60m. Kabel zlokalizować w odległości min. 0,5m od krawędzi projektowanej jezdni.

2. Przed przystąpieniem do wykonania zadania należy sporządzić umowę dotyczącą sposobu realizacji inwestycji pomiędzy TP a Inwestorem.

3. Przed przystąpieniem do robót związanych z usunięciem przedmiotowej kolizji, na ww. prace należy opracować dokumentację projektowo-kosztorysową posiadającą wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia. Szczegółowy sposób realizacji zadania na etapie projektowym należy uzgodnić z Działem Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Łodzi. Dokumentację powyższą przedstawić do zatwierdzenia przez Pion Technicznej Obsługi Klienta. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Pion Technicznej Obsługi Klienta prześle w formie protokołu plac budowy. Nadzór techniczny

należy zgłosić z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawować go będzie pracownik upoważnionej przez TP S.A. tj. firmy Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. Dyrekcja Rejonowa Łódź, ul. Narutowicza 107a, 90-145 Łódź, tel. (42) 678 13 42, fax. (42) 672 44 04, na warunkach odpłatnych.

4. Całość robót związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnej można zlecić firmie zajmującej się utrzymaniem naszej sieci w tym obszarze utrzymaniowym: Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. Dyrekcja Rejonowa Łódź, ul. Narutowicza 107a, 90-145 Łódź, tel. (42) 678 13 42, fax. (42) 672 44 04, lub innej firmie posiadającej doświadczenie, oraz uprawnienia budowlane do prowadzenia robót o specjalności telekomunikacyjnej.
5. Po realizacji zadania obowiązuje odbiór techniczny przy udziale przedstawicieli Pionu Technicznej Obsługi Klienta. Po zakończeniu prac wykonać dokumentację powykonawczą, pomiary oraz inwentaryzację geodezyjną. 2 egz. dokumentacji przekazać do komórek: paszportyzacji sieci.
6. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. Całkowity koszt związany z w/w kolizją ponosi inwestor, bez możliwości zwrotu ze strony TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ.
8. Podczas wykonywania wszystkich prac związanych z budową ww. sieci należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia telekomunikacyjne, które mogłyby w trakcie wykonywania ww. prac ulec uszkodzeniu. W przypadku powstania takich uszkodzeń konsekwencję powstałych strat poniesie Inwestor zgodnie z Zarządzeniem nr 22 Prezesa Zarządu TP z dnia 5 maja 1994 roku.
9. Niniejsze warunki ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania.

Z poważaniem

Grzegorz Janus



Kierownik Działu Zarządzania Zasobami
Fizycznymi Sieci w Łodzi

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

C E Z A R Y M A J C H E R
99-400 Łowicz, ul. Łęczycka 38
upr. budowlane w telekomunikacji
nr 0555/97/W-GiPIT i P W-wa

Załączniki:

- umowa dotyczącą sposobu realizacji inwestycji pomiędzy TP a Inwestorem
- wykaz firm współpracujących z TP S.A.