

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.		km	0.7765 = 0.777		
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		m ²	1230		
3	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm		m ²	1230		
4	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 18 cm		m ²	3415		
5	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.		m ³	21		
6	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		m ²	30		
7	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe ławy fundamentowe z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa pod przepust		m ³	5		
8	KNNR 6 0605-08 analogia	Przepusty rurowe, rury polietylenowe o SN 8 kP średnicy 60 cm		m	10		
9	KNNR 6 0106-03	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm - zasypianie wykopów z boków rury i nad nią pospółką z zagęszczeniem warstwami o gr. 15 cm w ilości 6,5 m ³		m ²	42		
10	KNNR 1 0204-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.		m ³	120		
11	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III		m ²	422		
12	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykonywane na poboczach		m ³	156		
13	KNNR 2-01 0506-08	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.IV - na poboczach		m ²	780		
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: