

KOSZTORYS INWESTORSKI
PRZEBUDOWA DRUGI DOJAZDOWEJ DO
GRUNTÓW ROLNYCH W YANOWIE

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. obmiar = 0.715km	km					
1*		-- R -- robocizna 56r-g/km * zł/r-g	r-g	40.0400				
2*		-- M -- słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów 0.11m ³ /km * zł/m ³	m ³	0.0787				
3*		-- S -- Samochód dostaw do 0.9t (1) 1.5m-g/km * 44.49zł/m-g	m-g	1.0725				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obmiar = 715*4 = 2860.000m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0022r-g/m ² * zł/r-g	r-g	6.2920				
2*		-- M -- woda 0.0046m ³ /m ² * zł/m ³	m ³	13.1560				
3*		materiały pomocnicze 0.2% * zł	%	0.2000				
4*		-- S -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0041m-g/m ² * zł/m-g	m-g	11.7260				
5*		walec wibracyjny samojezdny 0.0041m-g/m ² * zł/m-g	m-g	11.7260				
6*		Spych.gąsienicowa 55kW (1) 0.004m-g/m ² * zł/m-g	m-g	11.4400				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
3	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - z transportem obmiar = 715*4 = 2860.000m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0134r-g/m ² * zł/r-g	r-g	38.3240				
2*		-- M -- pospółka 0.246m ³ /m ² * zł/m ³	m ³	703.5600				
3*		woda 0.02m ³ /m ² * zł/m ³	m ³	57.2000				
4*		materiały pomocnicze 0.2% * zł	%	0.2000				
5*		-- S -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0026m-g/m ² * zł/m-g	m-g	7.4360				
6*		walec statyczny samojezdny 0.0182m-g/m ² * zł/m-g	m-g	52.0520				
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								
4	wycena indywidualna	Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym rozścielanie i zagęszczanie gruntu ręcznie obmiar = 135*2*0.1 = 27.000m ³	m ³					
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp] % od (R, S)					
RAZEM					
Zysk [Z] % od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))					
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie: