

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.715	km km	 0.715	
				RAZEM	0.715
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 715*4	m ² m ²	 2860.000	
				RAZEM	2860.000
3	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - z transportem 715*4	m ² m ²	 2860.000	
				RAZEM	2860.000
4	wycena indywidualna	Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym rozścielanie i zagęszczanie gruntu ręcznie 135*2*0.1	m ³ m ³	 27.000	
				RAZEM	27.000