

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.7765	km km	 0.777	
				RAZEM	0.777
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1230	m ² m ²	 1230.000	
				RAZEM	1230.000
3	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm 1230	m ² m ²	 1230.000	
				RAZEM	1230.000
4	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 18 cm 3415	m ² m ²	 3415.000	
				RAZEM	3415.000
5	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 21	m ³ m ³	 21.000	
				RAZEM	21.000
6	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe ławy fundamentowe z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa pod przepust 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 6 0605-08 analogia	Przepusty rurowe, rury polietylenowe o SN 8 kP średnicy 60 cm 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNNR 6 0106-03	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm - zasypianie wykopów z boków rury i nad nią pospółką z zagęszczeniem warstwami o gr. 15 cm w ilości 6,5 m ³ 42	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
10	KNNR 1 0204-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 120	m ³ m ³	 120.000	
				RAZEM	120.000
11	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III 422	m ² m ²	 422.000	
				RAZEM	422.000
12	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykonywane na poboczach 156	m ³ m ³	 156.000	
				RAZEM	156.000
13	KNR 2-01 0506-08	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.IV - na poboczach 780	m ² m ²	 780.000	
				RAZEM	780.000