

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych i przebudowa schodów zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Kowiesach

Adres inwestycji: 96-111 Kowiesy 81, powiat skierniewicki, woj. łódzkie
Zamawiający: Szkoła Podstawowa
96-111 Kowiesy 81

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Lista pozycji

Strona 1

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1. KNR 4-01 0354-0500 Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni ponad 2 m2	m2	56,7000		
2. KNR 4-01 0346-0300 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł i w stopniach betonowych. Wykucie gniazd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. dla belek o głęb. 1 c	gniazdo	5,0000		
3. KNR 4-01W 0212-0200 Roboty rozbiórkowe ręczne i przy użyciu młotów pneumatycznych. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych mechanicznie. grubości do 15 cm	m3	0,6900		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. ROBOTY ZIEMNE (WYKOPY POD FUNDAMENTY)				
1. KNR 2-01W 0304-0200 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III	m3	3,9700		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. ROBOTY BETONOWE, POSADZKOWE I OSADZENIA DRZWI WEJŚCIOWYCH				
1. KNR 4-01 0203-0100 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Niezbrojonych ław i stóp fundamentowych	m3	3,9700		
2. KNR 2-02W 0206-0100 Ściany betonowe. Ściany betonowe proste grubości 20 cm i wysokości do 3 m	m2	5,9400		
3. KNR 2-02W 0206-0500 Ściany betonowe. Dodatek za dalsze 10 cm grubości	m2	68,4000		
4. KNR 2-02W 0219-0200 Schody betonowe i żelbetowe. Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm	m2	12,7100		
5. KNR 2-02W 1027-0400 Drzwi zewnętrzne jedno- i dwuskrzydłowe pełne i szklone. Drzwi płycinowe pełne dwuskrzydłowe ponad 1,5 m2. malowanie farbą olejną	m2	3,9800		
6. TZKNBK 16-M 0223-0200 Montaż stopni okładzinowych. - montaż stopni prostych kładzinowych gr. 3cm i szer 33 cm z kamienia naturalnego - granit płomieniowany - krawędź zaokrąglona , podstopień gr 2 cm i wys. 17 cm	1 m	15,0000		
7. TZKNBK 16-M 0222-0100 Montaż posadzki pełnej.- z elementów prostokątnych o długości obwodu do 6 m/m2 - podeście wykonany z granitu płomieniowanego gr 3 cm .	1 m2	6,2500		
8. TZKNBK 16-M 0222-1300 Montaż posadzki pełnej. - montaż cokolika przy podeście z	1 m	1,8000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
elementów granitu gr 2cm				
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. ROBOTY ŚLUSARSKIE POCHYLNI I BALUSTRADY				
1. KNR 2-02W 1207-0100 Balustrady schodowe prętowe. Balustrady przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m	33,2000		
2. KNNR 7 0206-0300 Konstrukcje podparć, słupki, rygle i belki policykowe o masie do 50kg	t	0,6700		
3. KNNR 7 0202-0100 Pomosty, schody, poręcze i świetliki. Pomosty o masie do 5t . Kraty WEMA	t	0,7200		
4. KNNR 7 0202-0400 Pomosty, schody, poręcze i świetliki. Poręcze	t	0,0700		
Razem wartość elementu nr 4				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu