

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: REMONT PLACU - SZKOŁA PODSTAWOWA KOWIESY

Adres inwestycji:

Zamawiający: URZĄD GMINY KOWIESY, KOWIESY POWIAT SKIERNIEWICE

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. KNR 2-31 0815-0200 Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej.	100 m2	1,0000		
2. KNR 2-31 0814-0100 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych. Obrzeża 6x20cm na podsypce piaskowej	100 m	0,2500		
3. KNR 0-11 0321-0101 Chodniki z Polbruku na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Polbruk grubości 60mm typu 40, podsypka grubości 50mm (kostka w m2)	1m2	100,0000		
4. KNR 2-31 0407-0200 Obrzeża betonowe. O wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	100 m	0,2600		
5. KNR 4-01 0108-0200 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl. do 3km; grunt kat.III ziemi oraz płytek chodnikowych.	1 m3	8,0000		

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu